

EZA -SLUŽBY S.R.O.

Puškinova 1761/17, 616 00 Brno

DIČ : CZ03325423

Počet stran : 10

Počet příloh : 2

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

INVESTOR , STAVEBNÍK : **VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
A ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA BOSKOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
HYBEŠOVA 53, 680 01 BOSKOVICE
IČ: 620 735 16, DIČ: CZ62073516**

STAVBA : **ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4kV, BOSKOVICE,
HYBEŠOVA 53**

OBJEKT : **SO 01 ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4kV
A KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN**

A. TEXTOVÁ ČÁST

Obsah :

1. Průvodní zpráva
2. Technické údaje
3. Technické řešení
4. Zajištění bezpečnosti práce
5. Závěr
6. Přílohy

1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Investor, stavebník : VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
(dle zák. 458/2006 Sb.) **A ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA BOSKOVICE,**
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Hybešova 53, 680 01 Boskovice
IČ : 620 735 16 DIČ : 620 735 16
jednající : Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel školy

Objednatel PD : Cejiza, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČ : 28 353 242 DIČ : CZ28 353 242
jednající : MUDr. Bořek Semrád, jednatel

Stavba : ODBĚRATELSKÁ TS 22,04KV, BOSKOVICE, HYBEŠOVA 53

Objekt : SO 01 ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4KV
A KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN

1.2. SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE STAVBY

Projekční kancelář : EZA – SLUŽBY, s. r.o.,
Puškinova 1762/17, 616 00 Brno
IČ : 033 25 423 DIČ : CZ 033 25 423
tel.: 603 410 982 www.EZASLUZBY.cz
projektant : Ing. Vladimír Jokl
e-mail: jokl@ezasluzby.cz

Stavba : Odběratelská TS 22/0,4kV, Boskovice, Hybešova 53
Místo stavby : p.č. 2020/1, k.ú. Boskovice
Katastr. území : Boskovice
Stavební úřad : Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování
Druh, účel stavby : stavba technické infrastruktury pro rozvod el. energie
Způsob realizace : dodavatelský
Termín realizace : 04 – 06/2016
Předp. náklady stavby: 900.000 Kč bez DPH

1.3. OBJEKTOVÁ SESTAVA

Objekt : SO 01 – Odběratelská TS 22/0,4kV a kabelová přípojka NN
Investor: VOŠEZ a SŠ Boskovice

Související dokumentace:
SO 02 – Kabelová smyčka VN 22kV
Investor: E.ON Distribuce a.s., zastoupení E.ON ČR s.r.o.
Samostatná realizační dokumentace

1.4. ÚČEL DOKUMENTACE

Projektová dokumentace slouží pro realizaci stavby.

1.5. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ

Předmětem řešení je:

Monolitická kiosková TS 22/0,4kV vybavená rozvodnou VN, rozvodnou NN, transformátorem a elektrárenským měřením.

Dále je předmětem řešení kabelové vedení NN, které bude naspojováno na stávající do hlavního rozvaděče objektu.

Stávající kabelové vedení NN v DS 22/0,4kV s názvem Boskovice – Hybešova bude odpojeno.

1.6. SOUČASNÝ STAV

Areál VOŠEZ a SŠ Boskovice je v současné době napájen z rozvaděče NN DS Boskovice – Hybešova způsobem tzv. „falešného B“ (napájení ze strany NN, sazba je pro napájení z VN). Napájecí kabely jsou ukončeny v hlavním rozvaděči R510244, kde je umístěno i elektrárenské měření a kompenzace.

1.7. NOVÝ STAV

V nové odběratelské TS 22/0,4kV kioskového typu bude umístěn transformátor 250kVA 22/0,4kV, rozvaděč NN a elektrárenské měření.

Pro tuto TS zajistí E.ON napájení smyčkou VN 22kV z DS. Součástí smyčky bude i rozvaděč VN tvořený 3 poli (smyčka VN, vývod na trafo) umístěný též v odběratelské TS na základě smlouvy o smlouvě budoucí.

Trafostanice bude vybavena vnitřním uzemněním a osvětlením a bude připojena na samostatné venkovní uzemnění. Přístup do všech prostor TS bude z venkovního prostranství.

Realizace bude prováděna tak, aby byla dodržena ochranná pásma dotčených zařízení a rozvodů dle zákona č. 458/2000 Sb. a prostorové vzdálenosti dle ČSN 736 005.

Stavba bude řešena a umístěna jako trvalá.

1.8. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

Dotčené území se nachází na parcele p.č. 2020/1, k.ú. Boskovice v obci Boskovice.

1.9. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/ 2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zejména §34 tak, aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Při rekonstrukci VN_TR_NN budou dodrženy platné ČSN, především:

PNE 33 0000 - 1 5V Ochrana před úrazem elektrickým proudem v DS

ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1kV

ČSN 33 3240 Stanoviště výkonových transformátorů

ČSN-EN 62271-202 Blokované transformovny VN/NN

Ochranné pásmo zděné TS je 2m okolo obestavění. Ochranné pásmo zemního kabelového vedení VN a NN je 1m po obou stranách krajního kabelu.

1.10. PODMÍNKY REGULAČNÍHO PLÁNU

Pro tento typ stavby není vyžadován.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1. ZÁKLADNÍ ENERGETICKÉ ÚDAJE

Napětíová soustava – VN : 3 AC 50Hz, 22.000V/ IT(r)
– NN : 3 PEN AC, 50Hz, 400/230V/ TN-C

Druh sítě – VN : síť IT, střídavá trojfázová třívodičová,
- s nepřímo uzemněným středem (uzlem)
– NN : síť TN-C, střídavá trojfázová čtyřvodičová,
- s uzemněným středem (uzlem) a samostatným vodičem PEN

Ochrana před úrazem el. proudem v DS VN nad 1000V AC – dle PNE 33 0000-1/5

- základní ochrana – ochrana před přímým dotykem – před dotykem živých částí
 - : polohou - dle čl. 3.2.2.1
 - zábranou - dle čl. 3.2.2.2
 - přepážkami n. kryty - dle čl. 3.2.2.3
 - izolací - dle čl. 3.2.2.4
- ochrana při poruše – ochrana před nepřímým dotykem – před dotykem neživých částí
 - : zemněním s rychlým vypnutím v síti IT(r) nad 1000V
 - dle PNE 33 0000-1/4 čl.3.4.3.3

Ochrana před úrazem el. proudem v DS NN do 1000V AC - dle PNE 33 0000-1/5

- základní ochrana - ochrana před přímým dotykem - před dotykem živých částí
 - : polohou - dle čl. 3.2.2.1
 - zábranou - dle čl. 3.2.2.2
 - přepážkami n. kryty - dle čl. 3.2.2.3
 - izolací - dle čl. 3.2.2.4
- ochrana při poruše - ochrana před nepřímým dotykem - před dotykem neživých částí
 - : izolací - v nově budovaných částech sítí NN - dle čl. 3.3.2.1
 - automatickým odpojením od zdroje - dle čl. 3.3.2.5

Vnější vlivy – dle PNE 33 0000-2/4 (ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51/2)

- standartní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 6 a Přílohy č.2
 - : AA4/ AB4/ AC1/ AD2/ AE1/ AF1/ AK1/ AL1/ AN2/AP1/ AR1/ BA5 (4)/ BB2/ BC3/ BD1/ BE1/ CA1/ CB1
- variabilní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 7 a Přílohy č.2
 - : AG1-2/AH1-2/AM2-9/AQ1-2/

Prostor

- z hlediska vnějších vlivů : IV – vnitřní prostor bez regulace teploty
 - dle čl. 5.4 PNE 33 0000-2/ 4
- z hlediska úrazu el. proudem: nebezpečný
 - dle PNE 33 0000-1/4 a ČSN 33 2000-4-41/2

Ochranná pásma el. zařízení - dle zák. 458/ 2000 Sb. (*) – platná od 1.1.2001

- el. stanice 22/0,4kV : 2m okolo stanice - zděné a kompaktní samostatně stojící
- 1m okolo obestavění - vestavěné
- kabelové podzemní vedení : 1m po obou stranách kabelu - do 110kV včetně
- sdělovací vedení (**) : 1m po obou stranách kabelu

* - pro zařízení vybudovaná do r. 2000 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.222/1994 Sb.

- pro zařízení vybudovaná do r. 1994 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.79/1957 Sb.

** - tj. zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky

2.2. SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ trafostanice	:	kiosková, samostatně stojící do 1 x 400 kVA, vně pochůzná, připojení kabelovou smyčkou VN E.ON
Instalované trafo	:	1 x 250 kVA, olejové 22/0,4 kV
Stupeň spolehlivosti dodávky	:	3 - základní
Ochranné pásmo	:	2 m okolo stanice
Rezervovaný příkon P_{rez}	:	132 kW
Instalovaný příkon	:	210 kW
Číslo místa spotřeby	:	3101038699
EAN	:	859182400200021084
apěťová úroveň	:	VN 22kV, 50 Hz
Typ sítě	:	IT
Místo připojení	:	proudový šroubový spoj koncovek připojovacího kabelu transformátoru v rozvaděči VN
Hranice vlastnictví	:	proudové svorky ve skříni VN vývodu na transformátor
Typ měření	:	nepřímé NN, typ B
Převod MPT	:	200/5A
Umístění měření	:	skříň USM, umístění na kioskové trafostanici

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1. OBECNĚ

Předmětem řešení je výstavba nové odběratelské TS a vývodu NN do stávajícího rozvaděče RE.

3.2. PODKLADY

Pro vypracování PD byly použity následující podklady:

- Smlouva o dílo ze 4.6.2015
- Smlouva o připojení č. 12122360
- Situace a mapové podklady dotčené parcely
- Technologické podklady prefabrikované monolitické E.ON, TSN 368310.01, revize 1.6. 2013

3.3. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ

SO 01 Odběratelská TS 22/0,4 kV a kabelová přípojka NN

• A – Architektonicko - stavební část

Předmětem je provedení výkopových prací pro položení venkovní uzemňovací sítě a usazení monolitické betonové konstrukce, provedení podkladových vrstev. Půdorysný rozměr TS je 2,6x2,1m, výška 2,5m, z toho 1,77m nad terénem. Velikost montážní jámy je 4,1 x 4,1m. Předmětem je i výkop kabelové trasy NN pro uložení kabelů 2xAYKY+3x120+70mm² a jeho naspojování na stávající trasu.

• B – Technologická část

Trafostanice je monolitická, betonová, kiosková. Má tři samostatné oddělené prostory: pro VN rozvaděč E.ON, pro rozvaděč NN a pro transformátor. Pod trafostanicí je monolitický kabelový prostor. El. měření je ve skříni USM umístěné na fasádě TS.

- a) Rozvaděč VN v provedení Ormazabal je tvářen třemi poli v kompaktním provedení (smyčka VN + vývod na trafo) - dodávka E.ON
- b) Rozvaděč NN bude obsahovat přívodní pole s jištěním transformátoru, proudové transformátory el. měření a vývodové pole s pojistkovými odpínači.
- c) Elektraenské měření – v samostatné skříni USM bude osazena měřicí souprava v majetku E.ON.

• C – Osvětlení, vnitřní uzemnění

Je součástí kioskové trafostanice. Vnitřní uzemnění bude připojeno přes zkušební svorky na venkovní uzemňovací síť, řešeno ve stavební části. Vnitřní osvětlení trafostanice bude napájeno z rozvaděče NN, tento bude vybaven i zásuvkou pro vnitřní použití.

3.4. HLUČNOST TRANSFORMOVNY

Podle Nařízení vlády č.148/ 2006 Sb. ze dne 15.3.2006 platí :

- pro umístění TS do prostor obytných souborů platí : **povolená hodnota hluku 40 dB(A)**
- pro umístění TS do venkovních prostor platí : **povolená hodnota hluku 50 dB(A)**
 - s korekcí 0 dB pro denní dobu (6:00-22:00), tj. 50dB(A)
 - s korekcí -10 dB pro noční dobu (22:00-6:00), tj. 40dB(A)
 - s korekcí dalších -5dB pro prostory zdravotnických zařízení, lázní, tj. 35dB(A)

Na základě typizovaného konstrukčního provedení, technologického el. vybavení a provedených měření garantuje výrobce nepřekročení výše uvedených. hodnot. Ve vzdálenosti 2m od větracích žaluzií by neměla ekvivalentní hladina akustického tlaku překročit hodnotu 35dB.

3.5. OCHRANNÉ PÁSMO EL. STANICE

- **Samostatné stojící - OP je 2m od obestavění na každou stranu, dle §46, zák. 458/ 2000 Sb.**

V ochranném pásmu el. stanice je zakázáno :

- zřizovat bez souhlasu jeho vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

3.6. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

PNE 33 0000 - 1 5V	Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě
PNE 33 0000 – 2 3V	Stanovení základních charakteristik vněj. vlivů DS
PNE 33 0000 – 4 2V	Příklady výpočtů uzem. soustav DS
TNS-AO-00 4900.01	Uzemnění el. zařízení v distr. sítích a objektech
PNE 33 0000 – 6 2V	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.rozvodných zařízeních distribuční a přenosové soustavy
PNE 34 1050	Kladení kabelů NN, VN a 110kV v DS energetiky
PNE 38 2157	Kabelové kanály, podlaží a šachty
ČSN 33 2000 - 4 - 41	Ochrana před úrazem el. proudu
ČSN 33 2000 - 4 - 43	Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000 - 4 - 47	Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000 - 4 - 473	Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000 - 5 - 52	Výběr soustav a stavba vedení
ČSN 33 2000 - 5 - 54	Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000 - 6 - 61	Postupy při výchozí revizi
ČSN EN 50 423-3-19	El. venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně
PNE 33 3301	El. venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně
PNE 33 3302	El. venkovní vedení s napětím do 1kV AC
ČSN 33 3201	Elektrické instalace nad AC 1kV
ČSN 33 3210	Rozvodná zařízení – společná ustanovení
ČSN 33 3220	Společná ustanovení pro el. stanice
ČSN 33 3230	Rozvodny trojfázové pro napětí nad 52kV
ČSN 33 3231	Rozvodny trojfázové pro napětí do 52kV
ČSN 33 3240	Stanoviště výkonových transformátorů
ČSN 38 1754	Dimenzování el. zařízení podle účinků zkratových proudů
ČSN EN 501 10 -1 2V	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních
ČSN 34 3101	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. vedeních
ČSN 73 3050	Zemní práce
ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6006	Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi
ČSN 75 4030	Křížení a souběhy meliorač. zařízení s komunik.a pod vedeními
ČSN EN 62 305	Předpisy pro ochranu před bleskem
ČSN ISO 3864	Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

4. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 (34 3100) a PNE 33 0000-6 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících dalších nařízení s nimi souvisejících.

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Pro obsluhu a práci na (nebo s) el. zařízeních nebo v jejich blízkosti , s úrovní napětí od malého až po vysoké platí zejména **ČSN EN 50110-1, ed.2/ 07/2005**.

Realizace díla bude provedeno dle schválené projektové dokumentace, dle podmínek stavebního povolení a podmínek schvalujících orgánů, v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN a ISO a ostatními souvisejícími předpisy.

Při provádění stavebně – montážních pracích musí být dodrženy normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Veškeré manipulace v síti se budou provádět v dohodě a spolupráci s E.ON ČR s.r.o. , RSS VN a NN Brno.

Při realizaci stavby budou dodržovány podmínky pro práce v ochranném pásmu kabelového vedení VN, NN, v souladu se zák. č. 458/ 2000 Sb.

Kvalifikace pracovníků pro obsluhu a pro práci na el. zařízeních musí být v souladu s vyhl. ČÚBP č. 50/78 Sb.

5. ZÁVĚR

Projekt pro realizaci stavby je vypracován z hlediska maximální hospodárnosti, podle schváleného technického zadání E.ON RS. Brno a dle hlavních ustanovení a zásad, uvedených v ČSN 33 2000-1.

Skladba projektu odpovídá obecným požadavkům zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a Přílohy č.2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Realizace díla bude provedena na základě dle schválené a ověřené realizační projektové dokumentace a v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN, ISO a ostatními souvisejícími předpisy – především zák. 458/2000 Sb.

Při realizaci budou dodržovány podmínky a připomínky dotčených organizací a vlastníků nemovitostí. Před uvedením do provozu musí být provedena montážní organizací výchozí revize v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 a dodána dokumentace skutečného provedení v rozsahu, umožňující provoz, údržbu a revizi zařízení.

6. PŘÍLOHY

č. 1 – Odsouhlasení E.ON

č. 2 – Požárně bezpečnostní řešení

Investor: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická
a Střední škola Boskovice,
příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 Boskovice
IČ: 62073516, DIČ: CZ62073516

Projekční kancelář: EZA – SLUŽBY, s.r.o.
Puškinova 1762/17, 616 00 Brno-Žabovřesky
IČ: 033 25 423, DIČ: CZ 033 25 423

Stavba: ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4 KV, BOSKOVICE,
HYBEŠOVA 53

Objekt: SO 01 ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4 KV
A KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN

D. DOKLADOVÁ ČÁST

dokumentace pro realizaci stavby

Vypracoval : Ing. Jokl Vladimír
Autorizovaný technik : Ing. Jokl Vladimír



V Brně 1/2016

Soupis a požadavky dotčených orgánů

Seznam stavbou dotčených orgánů, kterým byla zaslána žádost o vyjádření

Investor, stavebník : Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická střední škola
Boskovice, příspěvková organizace

Stavba : Odběratelská TS 22/0,4kV, Boskovice, Hybešova 53

Objekt : SO 01 Odběratelská TS 22/0,4 kV a kabelová přípojka NN

Č.v.	Název organizace	Požadavky	Poznámka
A	Okresní a obecní úřady		
1	Měú Boskovice, odbor životního prostředí		
2	Jihomoravský kraj, odbor majetkový		
3	VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, příspěvková organizace		
B	Ostatní orgány státní správy		
1	HZS Jmk		
2	MO – Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů		
3	Správa a údržba silnic jihomoravského kraje		
4	Policie ČR, Doprávní inspektorát		
C	Správci inženýrských sítí		
1	VAS		
2	RWE GasNet, s.r.o.		
3	EON ČR s.r.o.		
4	AŽD Praha s.r.o.		
5	CETIN		
6	T-Mobile		
7	Vodafone		



MUBOP00BLC2K

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

tel.: 516 488 600

fax: 516 488 779

EZA služby s.r.o.
Puškinova 1762/17
616 00 Brno - Žabovřesky

Váš dopis/ze dne	naše značka	vyřizuje/linka	místo odeslání/datum
	DMBO 14687/2015/TOŽP/Mz	Meluzínová M./714	Boskovice 26.10.2015
		Ing. Kohoutková L. /652	
		Ing. Menšíková M./657	
		Mgr. Macková D./659	

Vyjádření ke stavbě k územnímu souhlasu, k územnímu řízení: „SO 01 Odběratelská TS22/0,4kV a kabelová přípojka NN, Boskovice a SO 02 Kabelová smyčka VN 22 kV“.

Dne 23.9.2015 byla odboru TOŽP MěÚ Boskovice doručena žádost o vyjádření se ke stavbě: „SO 01 Odběratelská TS22/0,4kV a kabelová přípojka NN, Boskovice a SO 02 Kabelová smyčka VN 22 kV“.

Na pozemku p.č. 2020/1 k.ú. Boskovice bude postavena nová odběratelská TS 22/0,4 kV o výkonu transformátoru 400 kVA. Obchodní měření bude na straně NN, budou použity transformátory proudu s převodem 200/5A. Trafostanice bude vybavena rozvaděčem NN a rozvaděčem kompenzačním RC. Trafostanice bude osazena na hranici pozemku a veřejného prostranství tak, aby přístup pro E.ON k rozvaděči VN a k elektrárenskému měření nebyl omezen.

Po prostudování předložené dokumentace vydáváme následující vyjádření:

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), nemáme námitek proti realizaci výše uvedené stavby za předpokladu splnění níže uvedeného :

Pokud v rámci stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nad plochu 30 m² pro stožáry nadzemního vedení nebo nad 55 m² u stanic nadzemního nebo podzemního vedení, komunikace apod., je nezbytné, aby si investor vyžádal souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona. Náležitosti podání stanovuje § 9 odst. 6 zákona a příloha č. 5 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

Pro odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely na dobu kratší 1 roku včetně doby uvedení pozemků do původního stavu, není třeba žádat o vydání závazného stanoviska, **je-li termín zahájení nezemědělského užívání zemědělské půdy nejmeně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF uvedenému v § 15.**

Pokud doba dočasného záboru - odnětí z. p. ze ZPF včetně uvedení do původního stavu překročí dobu 1 roku, pak bude investorem stavby požádáno o vydání závazného stanoviska (jedná se zejména o plochy – zařízení staveniště apod.).

Při realizaci liniové stavby je třeba dodržovat následující podmínky - (podmínky budou citovány v rozhodnutí – opatření příslušného stavebního úřadu – jedná se i o přiléhající zemědělské pozemky dotčené při stavební činnosti):

- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést pozemek do původního stavu
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
- při terénních úpravách skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé dotčené ploše a postarat se o její hospodárné využití
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 18 citovaného zákona, sdělujeme, že:

1. S umístěním stavby souhlasíme.
2. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do podzemní či povrchové vody.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
4. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytková zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu popř. vytvoření překážky pro proudění vody.

Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění nemáme námítky proti umístění stavby za předpokladu, že
Ve vyšším stupni PD bude uvedeno, jaké druhy odpadů při stavbě vzniknou a jejich množství (přebytečná výkopová zemina, asfaltové povrchy, atd.)

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
odbor tvorby a ochrany
životního prostředí

„otisk úředního razítka“


Ing. Vladimír HENEK
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Přílohy: Situace – nový stav, Zákres do KN



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor majetkový

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK/153 536/2015

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Ing. Pacek

Telefon:

541 652 455

Počet listů:

1

Počet příloh/listů:

Datum:

3.12.2015

EZA služby s.r.o.

Ing. Vladimír Jokl

Puškinova 1762/17

616 00 Brno

Souhlas s územním řízením

Vážený pane inženýre,

Jihomoravský kraj, jako vlastník pozemku p.č. 2020/1 v k.ú. Boskovice, který je dotčen níže uvedenou stavbou, souhlasí na základě Vámi zpracované technické dokumentace na stavbu objektu odběratelské trafostanice TS 22/0,4 kV Boskovice se zahájením územního řízení na tuto stavbu.

S pozdravem

Ing. Petr Beneš
vedoucí odboru

JMK/153 536/2015
20.12.2015
601 82 Brno
-18-

Kopie: spis

**Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická
a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace**

www.vassboskovice.cz, ☎ 511 123 101, e-mail: skola@vassboskovice.eu



EZA-SLUŽBY, s. r. o.
Ing. Vladimír Jokl
Puškinova 17
616 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VSS/1846/2015

VYŘIZUJE / LINKA

BOSKOVICE
1. 12. 2015

Vyjádření k umístění trafostanice

Na základě Vámi předložené technické dokumentace **souhlasíme** s umístěním trafostanice podle předloženého plánu.

*Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola
Boskovice, příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE*

Ing. Mgr. Pavel Vlach
ředitel školy



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko

Ev. č. : HSBM-2-10-113/2-POKŘ-2015

Blansko 2. 11. 2015

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

EZA - SLUŽBY, s.r.o.

Puškinova 1762/17

616 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vytizuje za HZS: por. Ing. Radek Doležel, komisař. ☎: 950 611 126, e-mail: radek.dolezel@hzsbrno.cz

Název stavby: Odběratelská TS 22/0,4kV, Boskovice.
Místo stavby: Boskovice, Hybešova, p.č.2020/1.
Stavebník: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola
Boskovice, příspěvková organizace, Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice.
Projektant PBŘ: Miškovský Leoš ČKAIT 0400569.
Datum zpracování PBŘ: 09/2015.
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení.

Předložená projektová dokumentace řeší stavbu kioskové trafostanice.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 6. 10. 2015.

K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Jihomoravského kraje
územní odbor Blansko
678 01 Blansko, Poříčí 22

5

plk. Mgr. Martin Oujezský
ředitel územního odboru Blansko

MINISTERSTVO OBRANY
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ
A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY
Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno – Židenice, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 60545/2015-8201-OÚZ-BR

V Brně dne: 2. října 2015
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1

EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Puškinova 17/1762

616 00 B r n o

Věc: Odběratelská TS 22/0,4 kV, Boskovice, parc.č 2020/1, k.ú. Boskovice
(vyjádření k územnímu souhlasu)

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany

jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná referentka územního plánování a stavebního řádu Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Darina DOSTÁLOVÁ v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,

vydává závazné stanovisko:

Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.

V řešené lokalitě výstavby nové trafostanice na parc.č. 2020/1 v k.ú. Boskovice, neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.

Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na Sp.zn.: 60545/2015-8201-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.


Kontaktní osoba: Ing. Darina Dostálová, tel. 973 445 060, fax. 973 445 060

Adresa pro doručování:

***Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno,
Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno***

***ISDS: SEM - OUZ Brno - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, hjaavk
IČO: 60162694***

Referentka územního plánování a stavebního řádu
Ing. Darina DOSTÁLOVÁ



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3 , 602 00 Brno

Korespondenční adresa:

SÚS JMK, oblast Blansko
Komenského 2
678 01 Blansko

EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Duncaan Socha
Puškinova 1762/17
616 00 Brno

Váš dopis : Naše značka : 17340/2015-TSÚ/DoPe Vyřizuje: Dolníček P. V Blansku dne : 6. 10. 2015

Boskovice – existence sítí

K Vaší žádosti a dokumentaci k vyjádření o existenci sítí v dané lokalitě pro akci
„Odběratelská TS22/0,4kV, Boskovice“ sdělujeme následující :

Dle předložené dokumentace se v dané lokalitě nenachází žádné technické zařízení SÚS JMK.

Realizací výše uvedeného záměru nejsou naše zájmy dotčeny.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (1)*

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Blansko

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje : Tel. 547 21 32 00 IČO: 70932581 DIČ : CZ 70932581

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku , vedeném Krajským obchodním soudem v Brně , oddíl Pr. , vložka 287

bankovní spojení : KB Blansko, č.ú. 6835 – 631/0100

Vyřizuje : Petr Dolníček , tel. 516 481 167, 734 412 357, e-mail : petr.dolnicek@susjmk.cz

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Blansko
Dopravní inspektorát
Bezručova 31, 678 11 Blansko

Č. j. KRPB-229476-2/ČJ-2015-060106-TES

Blansko 2. prosince 2015
Počet stran: 1

EZA SLUŽBY s.r.o.
Puškinova 1762/17
Brno-Žabovřesky
616 00

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení v rámci stavební akce s názvem "Odběratelská TS 22/0,4kV, Boskovice".

Dopravní inspektorát Policie České republiky Územní odbor Blansko obdržel Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení v rámci stavební akce s názvem "Odběratelská TS 22/0,4kV, Boskovice". Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu odběratelské trafostanice, kabelových rozvodů nízkého napětí a venkovní přípojky v souvislosti s úpravami odběrného místa pro Vyšší odbornou školu ekonomickou a Zdravotnickou střední školu v Boskovicích (viz předložená koordinační situace).

K předložené projektové dokumentaci nemáme zásadních připomínek. V případě, že v dalším stupni stavebního řízení bude zřejmé, že realizací stavby dojde k omezení silničního provozu, je třeba nám dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. "c" zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve změně pozdějších předpisů v dostatečném časovém předstihu předložit návrh přechodného dopravního značení.

Souhlasíme s vydáním územního souhlasu, popř. s vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.

Vypracoval:
por. Ing. Jiří Tesař

npor. Mgr. Martin Zajíček
vedoucí oddělení

EZA služby s.r.o.
Puškinova 1762/17
Brno
616 00

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 2843 / 15
Vyřizuje: Šperková
Tel.: 516 427 231
Datum: 19.10.2015

Věc: **Boskovice-odběratelská TS 22/0,4kV Boskovice, parc.č.2020/1 k.ú.Boskovice, investor VOŠ ekonomická a zdravotnická-vyjádření**


Se stavbou souhlasíme.

Stavbou může dojít k dotčení vodovodní přípojky na veřejném prostranství.

Při provádění stavby investor dodrží následující připomínky:

1. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození vodovodní přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS divizi Boskovice technici provozu 01 (vodovody Boskovice tel.516/427230, 516/427238, 516/427239). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásypem rýhy pracovníkem VAS Boskovice. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS divizi Boskovice.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Boskovice
17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
27


Ing. Jaromír Zukal
vedoucí technického útvaru divize Boskovice

Adresa divize
17. listopadu 14
680 19 Boskovice

tel.: +420 516 427 211
fax: +420 516 427 250
e-mail: sekretariat@vasbo.cz

Bankovní spojení: 19-4870110287/0100
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
www.vodarenska.cz

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 Brno

EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Puškinova 1762/17
616 00 Brno

naše značka
5001185025

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
29.09.2015

Věc:

ODBĚRATELSKÁ TS22/0,4kV, BOSKOVICE

K.ú. - p.č.: Boskovice

Stavebník: VOŠ ekonomická a zdravotnická SŠ, Boskovice, příspěvková organizace, Hybešova 53, 68001 Boskovice

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ SITUACI SDĚLUJEME Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

NTL plynovod OCEL DN 100, ul. Hybešova + NTL přípojka pro č.p. 1485/51

Na základě předložené situace byl předán informační zákres v M 1:250.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- zemnicí síť bude uložena v tvárnice chrániče nebo korýtku vysypaném pískem v délce 1 m od potrubí na obě strany
- křížení bude kolmé
- odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení bude min. 0,3 m
- uvedená opatření slouží k zamezení vlivu provozu zemnicí sítě na plynárenské zařízení

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásepů výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásepem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.



The energy to lead

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001185025 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Eva Strnadová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele,
Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001185025 ze dne 29.09.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: VOŠ ekonomická a zdravotnická SŠ, Boskovice, příspěvková organizace , Hybešova 53 , 68001 Boskovice. K.ú.: Boskovice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

EZA služby s.r.o.
Ing. Vladimír Jokl
Puškinova 1762/17
61600 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Prostějov
Poděbradovo nám. 1588/2
Prostějov
www.eon.cz

Luboš Kučera
T +420-54514-5046
lubos.kucera@eon.cz

Naše značka
L14369-16091226

Prostějov, 25.11.2015

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: VOŠ Ekonomická a zdravotnická SŠ, Boskovice
Název stavby: Boskovice - Odběratelská TS 22/0,4 kV, Boskovice
Místo stavby: Boskovice - par.č. 2020/1; 6992; dle předložené PD

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON
Distribuce, a.s. a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.
Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky.

V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení
rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se
na zákaznickou linku 800 77 33 22.

**V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON
Distribuce, a.s.**

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců do 25.11.2016.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25130213, DIČ: CZ25130213

113

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

Příloha: Orazítovaná situace

16091226

1485/51

4x25 AYKY

983/51

R510237
SR522

95 AYKY
x185+95 AYKY

982/53

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 215/16
370 49 České Budějovice
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

Měřítko: 1:500

Strana: 1 / 1



P R A H A

AŽD PRAHA S.R.O.

DIVIZE AUTOMATIZACE SILNIČNÍ TECHNIKY BRNO

KŘÍŽIKOVA 32, 612 00 BRNO

TEL: +420 549 210 075-6

FAX: +420 549 210 074

E-MAIL: AZDDAST@AZD.CZ

WEB: WWW.AZD.CZ

EZA – SLUŽBY, s.r.o.

Ing. Vladimír Jokl

Puškinova 1762/17

616 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
Ze dne 24.9.2015

NAŠE ZNAČKA
10371/DAST/2015

VYŘIZUJE/LINKA
Knirschová
725 396 613

MĚSTO
Brno
10.11.2015

VĚC: Vyjádření k územnímu souhlasu a k územnímu řízení

Na základě Vaší žádosti zaslané ze dne 24.9.2015 o vyjádření k územnímu souhlasu a územnímu řízení pro akci „**Odběratelská TS 22/0,4kV**“ v kú: Boskovice, parc. č.: 2020/1 Vám sdělujeme, že v zájmovém území se nachází sítě a sloupky VO, které má naše společnost ve správě.

Jako správce a provozovatel veřejného osvětlení ve městě Boskovice Vám sdělujeme, že s navrženým řešením **souhlasíme** za níže stanovených podmínek:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního vedení VO a prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se to týká s jejich polohou, vytyčení podzemního vedení bude provedeno na náklady investora či jeho dodavatele prací.
- Výkopové práce v ochranném pásmu musí být prováděny ručně a postupovat při nich obezřetně vzhledem k souběhu a křížování podzemních sítí.
- Při zásahu do stávajících sloupů VO nebo jejich přemístění bude u těchto sloupů provedena zkouška mechanické pevnosti nedestruktivní metodou na náklady investora či jeho dodavatele prací. Protokol bude předán nebo zaslán poštou provozovateli VO (AŽD Praha s.r.o., Křížíkova 32, 612 00 Brno).
- Přemístění sloupů VO nebo přeložka sítí bude řešena v souladu s platnými ČSN (betonový základ VO, pokládka kabelů, kabelová chránička, kabelové trasy, uzemnění sloupů VO apod.).
- Dodavatel prací musí oznámit provozovateli VO zahájení prací minimálně 3 dny předem a to na adresu: AŽD Praha s.r.o., Křížíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz.
- Při samotné montáži zajistit po dohodě s provozovatelem VO dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození sloupů VO a příslušného kabelového vedení.
- Před záhozem kabelové trasy s odkrytými sítěmi VO musí být provozovatel, správce VO přizván ke kontrole uložení, o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku nebo vystaven



17



P R A H A

protokol o provedení prací. Pokud tato organizace provádějící příslušné práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel VO právo nechat inkriminované místo znovu odkryt. Po provedení záhozu musí být uveden povrch do původního stavu, pokud nebude rozhodnuto jinak.

- Při dotčení sítí nebo zařízení VO a po dokončení prací bude předáno provozovateli VO:

- předávací protokol na provedené práce,
- dokumentace skutečného provedení,
- výchozí elektrická revize na provedené práce,
- geodetické zaměření skutečného stavu včetně elektronické podoby (CD),
- potvrzení o předání zaměření na GIS,
- prohlášení o shodě na dodaný materiál.

- Každé poškození zařízení provozovatele VO musí být neprodleně nahlášeno na: AŽD Praha s.r.o., Křížkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz, tel.: 602 549 892.

- Dodavatel prací musí oznámit provozovateli VO ukončení prací na adresu: AŽD Praha s.r.o., Křížkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz.

- Při nedodržení výše uvedených podmínek budou poruchy vzniklé na zařízení VO odstraňovány na náklady investora, včetně vzniklých škod.

Souhlasíme se zjednodušeným územním řízením podle §95 a souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby podle §116 stavebního zákona č. 183/2006Sb.

Kontaktní osoby: AŽD Praha s.r.o. – Ing. Jiří Vavrda – tel.: 602 782 917, mail: vavrda.jiri@azd.cz

S pozdravem



P R A H A

AŽD Praha s.r.o.

Divize Automatizace Silniční Techniky

Křížkova 32

612 00 Brno

IČ: 48629483, DIČ: CZ48629483

-5-

Ing. Jiří Vavrda

náměstek ředitele pro servisní činnost

Přílohy:

- žádost o vyjádření, situace – nový stav a zákres do KN



**VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 695346/15

Číslo žádosti: 0115 452 551

Důvod vydání Vyjádření: Územní souhlas

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 22. 9. 2017.

Žadatel	EZA-SLUŽBY, s.r.o., kontaktní osoba: EZA-SLUŽBY, s.r.o. , Puškinova 17/1762, Brno, 61600	
Stavebník	VOŠ ekonomická a zdravotnická SŠ, Boskovice, příspěvková organizace, Hybešova 53, Boskovice, 68001	
Název akce	ODBĚRATELSKÁ TS22/0,4kV, BOSKOVICE	
Zájmové území	Okres	Blansko
	Obec	Boskovice
	Kat. území / č. parcely	Boskovice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK)
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 695346/15

Číslo žádosti: 0115 452 551

Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* souhlasí s umístěním stavby, jejíž umístění bude případně povoleno vydáním územního souhlasu k záměru. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen dodržet Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou součástí tohoto *Vyjádření*.

Připojené Podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* jsou obecné podmínky realizace stavby, které nebrání vydání územního souhlasu k záměru.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Pavel Markus, e-mail: pavel.markus@cetin.cz (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 695346/15

Číslo žádosti: 0115 452 551

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 22. 9. 2015.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6

130 00 Praha 3

DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

Příloha k *Vyjádření* 695346/15

Číslo žádosti: 0115 452 551

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 538 503 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

Příloha k *Vyjádření* 695346/15

Číslo žádosti: 0115 452 551

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Příloha k *Vyjádření* 695346/15

Číslo žádosti: 0115 452 551

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 695346/15

Číslo žádosti: 0115 452 551

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00

IČ: 46981071

DIČ: CZ46981071

kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz

Příloha k *Vyjádření* 695346/15

Číslo žádosti: 0115 452 551

STRATEL Telekomunikace s.r.o.

se sídlem: Rozdrojovice 112, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz**TEMO Brno s.r.o.**

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz**UniCab, s.r.o.,**


se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Ing. Karel Kopecký, tel.: 548220344, fax: 548220343, mobil: 775590265, e-mail: kopeccky@unicab.cz


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA


----- hranice zájmového území k vyjádření

Za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
viz souhlas uvedený ve Vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1





Vyřizuje: Jol Petr

E-mail: petr.jol@t-mobile.cz

EZA-SLUŽBY, s.r.o.
Duncan Socha
Puškinova 1762/17
616 00 Brno

Naše značka: E20718/15

V Praze dne: 22.9.2015

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: ODBĚRATELSKÁ TS22/0,4kV, BOSKOVICE

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
140 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí

Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E20718/15
Název stavby /akce: ODBĚRATELSKÁ TS22/0,4kV, BOSKOVICE
Datum podání žádosti: 22.9.2015
Důvod žádosti: Jiný důvod
Popis jiného důvodu žádosti: Územní souhlas
Výška nad terénem (metry): 0
Poznámka: VÝSTAVBA NOVÉ TS

Žadatel

Firma / organizace: EZA-SLUŽBY, s.r.o.
IČ: 03325423
DIČ:
Kontaktní osoba: Duncan Socha
Adresa: Puškinova 1762/17
Město / obec: Brno
PSČ: 616 00
Stát:
E-mail: socha@ezaslužby.cz
Telefonní číslo: +420721571815

Stavebník

Firma / organizace: VOŠ ekonomická a zdravotnická SŠ, Boskovice, příspěvková organizace
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Pavel Vlach
Adresa: Hybešova 53
Město / obec: Boskovice
PSČ: 68001
Stát:
E-mail: Vlach.Pavel@vassboskovice.eu
Telefonní číslo: +420511123111


Odeslání stanoviska

E-mail: socha@ezaslužby.cz

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-590169.1786 -1128763.4401,-590189.4192 -1128749.7479,-590182.2755 -1128737.6432,-590170.1708 -1128741.6119,-590166.4005 -1128736.0557,-590158.0661 -1128742.4057,-590169.1786 -1128763.4401))

ŽÁDOST O VYJÁDRĚNÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000152089	Ev. číslo správce	0000031847
--------------------------------	------------	--------------------------	------------

Důvod žádosti Územní souhlas

Údaje žadatele

Název organizace	EZA-SLUŽBY, s.r.o.	IČO	03325423
Příjmení, jméno, titul	Socha Duncan		
Ulice, č.p./or.	Puškinova 1762/17		
Obec	Brno	PSČ	616 00
Telefon		Mobil	+420721571815
Fax		E-mail	socha@ezaslužby.cz

Údaje stavebníka (investora)

Název organizace	VOŠ ekonomická a zdravotnická SŠ, Boskovice, příspěvková organizace	IČO	62073516
Příjmení, jméno, titul	Vlach Pavel, Ing. Mgr.		
Ulice, č.p./or.	Hybešova 53		
Obec	Boskovice	PSČ	68001
Telefon	+420511123111	Mobil	
Fax		E-mail	Vlach.Pavel@vassboskovice.eu

Údaje akce (stavby)

Název ODBĚRATELSKÁ TS22/0,4kV, BOSKOVICE

Poznámka

VÝSTAVBA NOVÉ TS

Doplňkové informace

Způsob převzetí vyjádření: e-mailem

Výška budovy nebo objektu: 0

Výška jeřábu: 2,6m

Přílohy (názvy souborů příloh)

SITUACE-NOVÝ STAV.pdf
ZÁKRES DO KN.pdf
žádost.doc

Zákres zájmového území

V zakresleném území se nenachází žádné pozemní
ani nadzemní vedení naší společnosti.
Proti realizaci projektu nemáme námitek.
Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Datum: 19. 10. 2015


Podpis:

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 615 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 922

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4kV BOSKOVICE

Dotčená KÚ: KÚ: Boskovice (608327)



Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společností v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne 22.9.2015 11:07

Vystaveno službou e-UtilityReport

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 976 521

fax: +420 271 171 921

e-mail: east@vodafone.cz

Investor: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická
a Střední škola Boskovice,
příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 Boskovice
IČ: 62073516, DIČ: CZ62073516

Projekční kancelář: EZA – SLUŽBY, s.r.o.
Puškinova 1762/17, 616 00 Brno-Žabovřesky
IČ: 033 25 423, DIČ: CZ 033 25 423

Stavba: ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4 KV, BOSKOVICE,
HYBEŠOVA 53

Objekt: SO 01 ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4 KV
A KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN

E. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

dokumentace pro realizaci stavby

Vypracoval : Ing. Jokl Vladimír
Autorizovaný technik : Ing. Jokl Vladimír

V Brně 1/2016

Stavební část

Kiosková trafostanice

Technická data :

rozměry	délka 210 x šířka 260 x výška 260 cm (nadzemní cca 173 cm)
omítka	tenkovrstvá akrylátová, barva šedá
střecha	pultová
krytina	vibrovaný železobeton opatřený nátěrem
základová vana	kabelový prostor vn a nn, jímka pod transformátorem
počet prostor	3 (1x rozvodna vn , 1x rozvodna nn, 1x stanoviště transformátoru)
dveře	3 ocelohliníkové
zámky	tříbodové pro vložku

Technologická část

Rozváděč nn – spodní přívod

1ks

- 1x hlavní jistič BH 500.
- 1x spoušť SE-BH-500 s nastavenou hodnotou 250 A
- jmenovitý proud přípojníc 600 A
- 3x přístrojový transformátor proudu 200/5 A, tř. přesnosti 0,5S, úředně ověřené
- 1x přístrojový transformátor proudu 600/5 A, tř. přesnosti 1 + panelový ampérmetr
- voltmetr s přepínačem
- svorkovnice a jištění pro připojení zásuvkového a světelného okruhu
- 4x pojistkový odpínač 400A,
- živou neizolovanou část před obchodním měřením opatřit plombovatelným krytem, včetně připojovacích míst proudu a napětí pro obchodní měření

Skříň měření

1ks

Typ MS 2.221 provedení E.ON, připravená pro montáž 4 kvadrantového elektroměru (dle standardu E.ON)

Transformátor

1 ks

Provedení	hermetický s olejovým chlazením
Jmenovitý výkon	250 kVA
Jmenovitý převod	22000/400 V, 50 Hz
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Zapojení	Dyn 1
Napětí na krátko	4%
Po	300 W
Pk	3250 W

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice

SPIS. ZN.: SMBO 17365/2015/STAV/malac
Č.J.: DMB0 2325/2016
VYŘIZUJE: Malachova Radmila
TEL.: 516 488 733
E-MAIL: radmila.malachova@boskovice.cz
FAX: 516 488 710
DATUM: 16.2.2016



Ú Z E M N Í S O U H L A S

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 9.12.2015 podal

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova, IČO 62073516, Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice,
kterého zastupuje EZA - SLUŽBY, s.r.o., IČO 03325423, Puškinova 1762/17, Žabovřesky, 616 00 Brno 16

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby:

stavba kioskové trafostanice včetně kabelové přípojky NN

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 6992 v katastrálním území Boskovice.

Druh a účel umístěvané stavby, umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:

- Na pozemku parc.č.2020/1 k.ú.Boskovice je navržena nová odběratelská stanice TS 22/0,4 kV o výkonu transformátoru 400 kVA. Trafostanice bude vybavena rozvaděčem NN a rozvaděčem kompenzačním RC. Trafostanice bude osazena na hranici pozemku s parc.č.6992. Technologie trafostanice zaručuje nepřekročení limitů hluku.
- Trafostanice je navržena jako kiosková, půdorysný rozměr je 2,6 x 2,19m, výška stavby 2,5m.
- Kabelová přípojka NN je navržena v délce 16,0m napojená na stávající zemní vedení NN/ není ve vlastnictví E-ON ČR/ a je navržen 2xAYKY 3x185+95MM2, je vedena po parc.č.2020/1 k.ú.Boskovice.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

Ing. Slavoj Horečka
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen.

Obdrží:

(dodejky)

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova č.p. 982/53, 680 01 Boskovice *v zastoupení* EZA - SLUŽBY, s.r.o., IDDS: vjhm8e2

Město Boskovice, IDDS: qmkbq7h

AŽD Praha s.r.o., Divize automatizace silniční techniky Brno, IDDS: z77cc7s

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, IDDS: siygxrm

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady

Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP, IDDS: qmkbq7h

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv

Smlouva o připojení

k distribuční soustavě z napětové hladiny vysokého napětí č. 12122360

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi

Žadatelem

Obchodní firma: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53

Sídlo: Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice

IČ: 62073516

DIČ: CZ62073516

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vlach

Adresa pro zaslání písemností:

Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400

DIČ: CZ28085400

Zastoupená společností:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

IČ: 25733591

DIČ: CZ25733591

Zástupce:

ve věcech smluvních: Milada Šiklová, Standardní připojení

ve věcech technických: Miloš Kotouček, Regionální správa Prostějov

Poděbradovo nám. 2, Prostějov

T +420 545 144 025

milos.kotoucek@eon.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-4544230267/0100

variabilní symbol: 12122360

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267

BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP



I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

- 1) Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuční soustavě zařízení Žadatele pro odběr elektriny (dále jen „zařízení“ nebo také „odběrné místo“) a zajistit rezervovaný příkon dle článku II. této smlouvy.
- 2) Závazek Žadatele plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Technické podmínky připojení

Adresa odběrného místa: Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice

Číslo místa spotřeby: 3101038699

EAN: 859182400200021084

Rezervovaný příkon:

Stávající hodnota: **132 kW**

Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: **132 kW**

Napětová úroveň: **VN 22 kV**

Typ sítě: IT

Typ odběru: Zákazník VN – trvalé připojení

Na odběrném místě bude celkový instalovaný příkon: **210 kW**

z toho bude:

Osvětlení	32 kW
Elektrické vaření - 3 fázové	50 kW
Ostatní spotřebiče	58 kW
Motory, pohony	70 kW

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:

Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy (vyhláška č.540/2005 Sb., v platném znění, Pravidla provozování distribuční soustavy, ČSN EN 50160 a související normy a předpisy).

Způsob připojení k distribuční soustavě

- a) Místo připojení zařízení k distribuční soustavě:

Místem připojení bude rozvaděč VN umístěný v nově vybudované kioskové velkoodběratelské trafostanici Žadatele, situované na pozemku parc.č.2020/1 v k.ú. Boskovice.

- b) Stručný popis způsobu připojení:

Zařízení Žadatele bude připojeno po vybudování kabelového vedení VN Provozovatele DS a trafostanice Žadatele.

- c) Hranice vlastnictví:

Zařízení Provozovatele DS končí/bude končit na spínací nebo průchodkách rozvaděče připojením proudovými šroubovými spoji koncovek propojovacího kabelu nebo přípojníc transformátoru nebo pole podélného dělení umístěného ve stanici Žadatele. V majetku Provozovatele DS bude přívodní rozvaděč VN včetně pole připojení transformátoru nebo pole podélného dělení.

Zařízení VN Žadatele začíná/bude začínat v místě připojení koncovek jeho propojovacího

kabelu nebo izolovaných přípojníc k transformátoru nebo rozvaděči Žadatele. V majetku Žadatele bude veškeré zařízení na objektu a uvnitř objektu stanice mimo přírodního kabelového vedení a přírodního rozvaděče VN Provozovatele DS.

d) Typ měření odběru elektřiny:

Měření bude nepřímé NN - typ B.

Budou použity měřicí transformátory proudu 200/5.

e) Umístění měření odběru elektřiny:

Měření bude umístěno v rozvaděči NN v trafostanici Žadatele (umístěné na hranici pozemku nebo v blízkosti místa připojení) trvale přístupné z vnější strany z veřejného prostranství.

f) Související technická opatření:

Připojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího VN kabelu č.297, uloženého podél hranice parcely č.6992, do nové trafostanice Žadatele situované na pozemku parc.č.2020/1.

Celková délka trasy nového kabelového vedení VN bude cca 10m. Zřízení výše uvedené VN smyčky a vstupní části VN rozvaděče v rozsahu tří polí provede Provozovatel DS. Kabelová VN smyčka i vstupní část VN rozvaděče zůstane ve vlastnictví Provozovatele DS.

Vybudování nové trafostanice (TS) a rozvodů NN bude zajištěno Žadatelem. Zřízení TS (kromě vstupní části VN rozvaděče) a rozvodů NN bude, v souladu s § 45 zákona č. 458/2000 Sb., zajištěno a uhrazeno Žadatelem. Zařízení TS (kromě vstupní části VN rozvaděče) a rozvodů NN zůstanou ve vlastnictví Žadatele. Vstupní část rozvaděče VN ve vlastnictví Provozovatele DS bude umístěna do trafostanice Žadatele na základě smluvního vztahu mezi Žadatelem a Provozovatelem DS. Žadatel zadá vybudování TS a rozvodů NN k provedení odborné zhotovitelské firmě. Ze strany Žadatele bude dále zajištěno odpojení jeho stávajícího kabelového vedení NN napojeného z rozvaděče NN stávající distribuční trafostanice 22/0,4 kV s názvem Boskovice - Hybešova.

Další technické podmínky připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS jsou uvedeny v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě

1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě v termínu **do 14 měsíců** od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:

a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,

c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému jednání o včasném řešení věcných břemen,

d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 31.5.2016,

pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

- 2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technických podmínek řešení připojení zařízení v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1 tohoto článku. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo o jednostranné změně technických podmínek připojení poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

IV. Podíl Žadatele na oprávněných nákladech

V souladu s vyhláškou č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v platném znění, není Žadatel povinen hradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

V. Povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Žadatele:

- a) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou včetně Přílohy č. 1.
- b) Udržovat své zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a platným právním předpisům.
- c) Umožnit Provozovateli DS instalaci měřicího zařízení.
- d) Umožnit Provozovateli DS přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení.
- e) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s Provozovatelem DS připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivňování sítě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména o spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineární časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s těžkým rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny nebo s častým zapínáním a svařovacích přístrojů. Připojení vlastního zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s Provozovatelem DS.
- f) Na základě výzvy Provozovatele DS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat měřicí zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděcí právní předpis.

2) Povinnosti Provozovatele DS:

- a) Umožnit Žadateli připojení zařízení specifikované v čl. II. této smlouvy k distribuční soustavě a zajistit požadovaný rezervovaný příkon v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy za podmínek dle této smlouvy.
- b) Dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb dle platných právních předpisů.

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

- a) Provozovatel DS a Žadatel se zavazují řídit aktuálními „Pravidly provozování distribuční soustavy“ uvedenými na internetových stránkách Provozovatele DS www.eon-distribuce.cz (dále jen „PPDS“).
- b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

VI. Odpojení zařízení od distribuční soustavy

- 1) Provozovatel DS je oprávněn odpojit zařízení Žadatele od své distribuční soustavy:
 - a) v případě, kdy zařízení Žadatele nebude odpovídat příslušným technickým normám a platným právním předpisům;
 - b) v případě, kdy zařízení Žadatele bude negativně ovlivňovat parametry kvality elektřiny v distribuční soustavě Provozovatele DS mimo stanovené meze;
 - c) při nedodržení podmínek připojení zařízení obsažených v této smlouvě.
- 2) Na možnost odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Žadatel písemně upozorněn, včetně poskytnutí lhůty na odstranění problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy

- 1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- 2) Smlouvu lze ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí podle obecně závazných právních předpisů.
- 3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou listinnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.
- 4) Smlouvu lze ukončit písemným listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou.
- 5) Provozovatel DS má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude splněna jedna z podmínek stanovených v čl. III odst. 1 písm. c) a písm. d) této smlouvy.
- 6) V případech ukončení smlouvy z důvodů na straně Žadatele je Provozovatel DS oprávněn požadovat po Žadateli úhradu veškerých oprávněných nákladů, které Provozovatel DS dosud vynaložil nebo které bude ještě nucen vynaložit v souvislosti s připojením zařízení k distribuční soustavě nebo se zajištěním požadovaného příkonu.
- 7) Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace příkonu dle této smlouvy.
- 8) V případě, že nebude uzavřena smlouva o distribuci elektřiny nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo uvedené v čl. II. do 60 měsíců od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, tato smlouva, jakož i rezervace dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty.

VIII. Ostatní ujednání

- 1) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně.
- 3) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláškou o podmínkách připojení č. 51/2006 Sb. a aktuálními Pravidly provozování distribuční soustavy dostupnými na www.eon-distribuce.cz.

- 4) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele, technických parametrů uvedených v čl. II. této smlouvy a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
- 5) Žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k připojení zařízení k distribuční soustavě souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, není-li Žadatel sám vlastníkem této nemovitosti.
- 6) Žadatel - fyzická osoba podpisem této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů správcem - společností E.ON Distribuce, a.s. a oprávněnými zpracovateli, zejména společností E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu uvedeném v úvodních ustanoveních smlouvy, za účelem uzavření a plnění této smlouvy, a to na dobu trvání této smlouvy, nejpozději však do doby vypořádání veškerých nároků z této smlouvy vzniklých.
- 7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 9) Uzavřením této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy o připojení pro odběrné místo specifikované v článku II. této smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci dříve uzavřena.
- 10) Je-li Žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků mohou být poskytnuty třetím stranám. Poskytnutí takových informací se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

IX. Akceptační ustanovení

- 1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 60 dnů od okamžiku doručení návrhu této smlouvy Žadateli.
- 2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 60 denní lhůty vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
- 3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká. Rovněž zaniká i rezervace příkonu, uvedeného v čl. II. této smlouvy.

Brno,dne:

- 3 -08- 2015

Dne:

11/8/2015

Za Provozovatele DS:

Za Žadatele:

Tilky

E.ON Česká republika, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

**Vyšší odborná škola ekonomická
a zdravotnická a Střední škola
Boskovice, příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE**

Ing. Pavel Vlach

Milada Šíkllová

Ing. Pavel Vlach,

Vedoucí Standardního připojení

Vyšší odborná škola ekonomická a
zdravotnická a Střední škola, Boskovice,
Hybešova 53

Příloha č. 1

Doplňující technické podmínky připojení

Veškeré připojené elektrické zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem.

Provedení měření

Měření elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude nepřímé průběhové s dálkovým přenosem údajů - typu B podle vyhl. č. 82/2011 Sb., v platném znění. Měřicí transformátory proudu musí být s třídou přesnosti 0,5 S (úředně ověřené) a minimálním výkonem 10 VA. Transformátory proudu musí mít typové povolení pro Českou republiku od Českého metrologického institutu.

Do proudového obvodu obchodního měření smí být zapojeny pouze přístroje určené pro obchodní měření ve vlastnictví Provozovatele DS. Vodiče od měřících transformátorů proudu ke zkušební svorkovnici a od svorkovnice k elektroměru nesmí být jištěny a přerušeny. Skříň měření musí být vybavena zkušební svorkovnicí a musí být k montáži elektroměru připravena. Její provedení musí být v souladu s ČSN EN 60439-1 a ČSN ISO 3864 a s „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí“ v platném znění (www.eon-distribuce.cz; Předpisy; Ostatní dokumenty). Nestandardní skříň měření a nestandardní umístění skříně musí Žadatel odsouhlasit s týmem Správa měření (e-mail: sprava.mereni@eon.cz). Pro nová nebo rekonstruovaná odběrná místa musí být skříň měření umístěna na místě trvale přístupném z veřejného prostranství. Elektroměr dodá Provozovatel DS. Instalaci elektroměru (případně přijímače HDO) zajistí Provozovatel DS po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny a smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro uvedené odběrné místo.

Distribuční síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, soustava IT. Odběrná el. zařízení konečného zákazníka musí splňovat, z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, požadavky ČSN 33 2000-4-41.

Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chráněna dle ČSN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Provozovatel DS doporučuje použít v instalaci Žadatele vhodnou ochranu proti přepětí podle ČSN 33 2000-1 a PNE 33 0000-5.

Limity zpětných vlivů odběratele na distribuční soustavu

Veškeré odběrné zařízení připojované na distribuční soustavu musí splňovat požadavky na maximální přípustnou úroveň zpětných vlivů na elektrizační soustavu. Limity pro úroveň zpětných vlivů způsobovaných jedním odběratelem z distribuční soustavy stanovuje PNE 33 3430 - 0. Je nutno věnovat pozornost především těmto vlivům:

Flikr: limity pro jednoho odběratele jsou

$P_{It} = 0,25$ dlouhodobá míra vjemu flikru

$P_{St} = 0,35$ krátkodobá míra vjemu flikru

Nesymetrie napětí - způsobená jedním odběratelem - $u(2) \text{ příp} < 0,7 \%$.

Vyšší harmonické - přípustné úrovně jednotlivých harmonických napětí musí být dle PNE 33 3430 - 0.

Kolísání napětí - změny napětí musí být omezeny na $2 \% U_N$, maximální přechodné změny na $3 \% U_N$.

Zpětné vlivy na HDO - rušivé napětí na frekvenci HDO, nebo v bezprostřední blízkosti nesmí překročit $0,1 \% U_N$, na frekvenci $f_{HDO} \pm 100 \text{ Hz}$ hodnotu $0,3 \% U_N$.

Dle § 28 zákona č. 458/2000 Sb., je zákazník povinen provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch ostatních odběratelů.