

Název akce:

Vyškov, Sociální služby – trafostanice 22/0,4kV

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

zakázka číslo : 12/2015
Vypracoval : Ing. Igor Balák
V Kněžpoli : 3/2016

A1) Identifikační údaje:

MÍSTO STAVBY: VYŠKOV, UL. POLNÍ

KRAJ: JIHMORAVSKÝ

**STAVEBNÍK: SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, POLNÍ 252/1,
BRŇANY, 68201 VYŠKOV**

**AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: ING. IGOR BALÁK, KNĚŽPOLE 79, 687 12 KNĚŽPOLE
ČÍSLO AUTORIZACE: ČKAIT 1301416**

DRUH STAVBY: PODZEMNÍ VEDENÍ NN 3x400/230V, KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE VN/NN

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VYŠKOV

ZPŮSOB PROVEDENÍ STAVBY: dodavatelsky

TERMÍN DOKONČENÍ: 12/2016

A2) Seznam vstupních podkladů:

Projektová dokumentace je zpracována v rámci akce Zajištění komplexních služeb projektové činnosti elektrických zařízení odběratelů kategorie B podle vyhlášky č. 541/2005 Sb na základě uzavřené smlouvy o dílo. Podkladem pro zpracování je zadání a vstupní konzultace v místě odběru a uzavřená smlouva o připojení. Mapové podklady byly získány z podkladů GIS správců sítí a z doměření polohopisných dat.

A3) Údaje o území

a) Stavba je umístěna v k.ú. Vyškov v zastavěném území dle situace. Vynětí ze ZPF není pro stavbu nutné.

Jedná se o nová energetická zařízení pro zajištění napájení stávajícího odběrného místa příspěvkové organizace Sociální služby Vyškov, Polní 252/1, Brňany, 68201 Vyškov. Odběrné místo je v současné době napájeno ze zděné trafostanice v areálu, která je v majetku E.ON Distribuce, a.s. Rezervovaný příkon odběrného místa je 145kW.

b) Stavba je umístěna v areálu odběratele.

c) Stavbou dotčené pozemky se nenacházejí v území chráněném podle zvláštních předpisů..

e) Stavba není v rozporu s územním plánem obce.

f) Stavba je navržena dle zásad stanovených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb.

j) seznam dotčených nemovitostí: k.ú. VYŠKOV

katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra [m ²]
Vyškov	2046/1	ostatní plocha	6251

Vlastník:

Jihomoravský kraj - Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 252/1, Brňany, 68201 Vyškov

Vynětí pozemků ze ZPF ani z plnění funkce lesa není pro stavbu nutné.

A4) Údaje o stavbě:

a) Projekt řeší výstavbu nové kioskové trafostanice VN/NN a kabelové vedení NN pro zajištění napájení odběrného místa příspěvkové organizace Sociální služby Vyškov, Polní 252/1, Brňany, 68201 Vyškov. Odběrné místo je v současné době napájeno ze zděné trafostanice v areálu, která je v majetku E.ON Distribuce, a.s. Rezervovaný příkon odběrného místa je 145kW..

Připojení ze strany VN 22kV řeší E.ON Distribuce, a.s. kabelovou podzemní smyčkou VN na základě uzavřené smlouvy o připojení..

b) Účel stavby

Pro zachování distribuční sazby z napěťové hladiny VN je nutná výstavba vlastní odběratelské trafostanice a nového napojení VN a NN. Stávající místo připojení – zděná trafostanice E.ON Domov důchodců v areálu odběratele.

V rámci stavby bude provedena kiosková trafostanice. Trafostanice je řešena jako železobetonová buňka s plochou střechou s venkovní obsluhou. V trafostanici bude osazen 1 olejový hermetický transformátor o výkonu 250 kVA.

Z trafostanice budou vyvedeny podzemní kabely NN, které budou naspojkovány na stávající kabely NN pro napájení odběrného místa u stávající trafostanice. Délka trasy kabelů NN je 18m.

Obchodní měření bude umístěno ve skříni měření na objektu nové trafostanice

Realizaci akce bude zajištěna dodávka elektrické energie dle platných ČSN, PNE, Energetického zákona a souvisejících vyhlášek a zvýšena spolehlivost dodávky.

c) Jedná se o trvalou stavbu

d) Ochranná pásma elektroenergetických zařízení stanovuje zákon 458/2000 Sb. Ochranné pásmo kabelů VN a NN uložených v zemi činí 1m od krajního kabelu na obě strany, ochranné pásmo kioskové trafostanice je 2m.

e) Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu. Jedná se o napojení na stávající infrastrukturu pro zajištění zásobování elektrickou energií.

f) požadavky dotčených orgánů:

Č.v.	Název a adresa	požadavky
1	CETIN	nedojde ke střetu
2	RWE	dodržet ČSN 736005, křížení v chráničce - splněno
3	VaK Vyškov	trafostanice mimo OP vodovodu a kanalizace, dodržet ČSN 736005 - splněno
4	MÚ Vyškov, odbor ŽP	souhlasné stanovisko – zeleň bude uvedena do původního stavu
5	E.ON Česká republika, s.r.o.	nachází se zařízení, dodržet ČSN 736005, souhlas s činností v OP - splněno
6	KHS JM kraje	souhlasné stanovisko
7	HZS JM kraje	souhlasné stanovisko
8	Ministerstvo obrany	nenachází se zařízení

Požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace.

j) základní předpoklady výstavby:

Doba výstavby: 18 týdnů od předání staveniště

Termín dokončení: 12/2016

Postup výstavby:

Navržen je následující postup prací s ohledem na minimální omezení odběratelů elektrické energie a s ohledem na minimalizaci škod na pozemcích. Stavba musí být koordinována s výstavbou přípojky VN zajišťované společností E.ON Distribuce, a.s.

- Předání staveniště zhotoviteli
- Vytýčení podzemních sítí
- Zemní práce pro novou trafostanici
- Osazení trafostanice
- Zemní práce pro kabely NN
- Pokládka a montáž kabelů a NN
- Napojení kabelu VN do trafostanice
- Připojení kabelů NN do nové trafostanice
- Měření uzemnění, revize
- Uvedení nové trafostanice do zkušebního provozu
- Montáž měření
- Uvedení do trvalého provozu

NÁKLADY STAVBY:

Náklady stavby jsou uvedeny v rozpočtové části projektové dokumentace.

A5) Členění stavby na objekty a technologická zařízení:

SO 21 - Vedení 0,4 kV kabelové

SO 14 – Kiosková trafostanice

Název akce:

Vyškov, Sociální služby – trafostanice 22/0,4kV

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zakázka číslo : 12/2015
Vypracoval : Ing. Igor Balák
V Kněžpoli : 3/2016

MÍSTO STAVBY: VYŠKOV, UL. POLNÍ

KRAJ: JIHOMORAVSKÝ

**STAVEBNÍK: SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, POLNÍ 252/1,
BRŇANY, 68201 VYŠKOV**

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: ING. IGOR BALÁK, KNĚŽPOLE 79, 687 12 KNĚŽPOLE

ČÍSLO AUTORIZACE: ČKAIT 1301416

DRUH STAVBY: PODZEMNÍ VEDENÍ NN 3x400/230V, KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE VN/NN

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VYŠKOV

ZPŮSOB PROVEDENÍ STAVBY: dodavatelsky

TERMÍN DOKONČENÍ: 12/2016

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY:

A) CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ:

Stavba je umístěna v k.ú. Vyškov na pozemcích dle tabulky v zastavěném území obce.

katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra [m ²]
Vyškov	2046/1	ostatní plocha	6251

Vlastník:

Jihomoravský kraj - Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 252/1, Brňany, 68201 Vyškov

Vynětí pozemků ze ZPF ani z plnění funkce lesa není pro stavbu nutné.

B) PRŮZKUMY A ROZBORY:

Geologický průzkum nebude pro danou stavbu vyžadován.

C) OCHRANNÁ PÁSMA:

V prostoru staveniště se nacházejí další technická zařízení s příslušnými ochrannými pásmy – podzemní kabelové vedení VN a podzemní kabelové vedení NN, kanalizace, plynovod. Vyjádření správců sítí jsou v dokladové části dokumentace.

Ochranné pásmo navrženého podzemního vedení NN je 1m na obě strany od osy kabelu, ochranné pásmo kioskové trafostanice je 2m.

F) V rámci výstavby nebude třeba kácení stromů. Travní porost bude po realizaci obnoven.

G) ZÁBOR POZEMKŮ ZPF A PUPFL:

Stavbou nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou stavbou dotčeny.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY:

2.1 ÚČEL STAVBY:

Projekt řeší výstavbu nové kioskové trafostanice VN/NN a kabelové vedení NN pro zajištění napájení odběrného místa příspěvkové organizace Sociální služby Vyškov, Polní 252/1, Brňany, 68201 Vyškov. Odběrné místo je v současné době napájeno ze zděné trafostanice v areálu, která je v majetku E.ON Distribuce, a.s. Rezervovaný příkon odběrného místa je 145kW.

Pro zachování distribuční sazby z napěťové hladiny VN je nutná výstavba vlastní odběratelské trafostanice a nového napojení VN a NN.

Připojení ze strany VN 22kV řeší E.ON Distribuce, a.s. kabelovou smyčkou VN na základě uzavřené smlouvy o připojení.

2.5 BEZPEČNOST STAVBY:

Stavba nepředstavuje zvýšené nebezpečí úrazu pro osoby a zvířata, krytí skříně odpovídá použití ve venkovním prostředí, kabely jsou uloženy v zemi.

Navržená elektrická zařízení mohou obsluhovat jen pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb. na základě pověření provozovatele distribuční soustavy. Musí být prováděna pravidelná revizní činnost.

Při stavbě a provozování je nutné dbát všech platných bezpečnostních předpisů. Zvláštní důraz je třeba dbát na zajištění proti pádu, zejména nutnosti osvětlení výkopu v nočních hodinách. Je třeba dodržovat příslušná ustanovení zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády 591/2006 Sb, elektrotechnických předpisů – ČSN EN 50110-1,2 PNE 330000-6 a vnitřních směrnic a pokynů provozovatele.

Vypínání a zajišťování vedení VN mohou provádět pouze pověřeni pracovníci provozovatele. Práce metodou PPN-NN (práce pod napětím) mohou provádět jen vyškolení pracovníci zhotovitele nebo provozovatele.

Plán BOZP bude přílohou projektové dokumentace pro realizaci stavby.

2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY:

V rámci stavby bude provedena kiosková trafostanice. Trafostanice je řešena jako železobetonová buňka s plochou střechou s vnější obsluhou. V trafostanici bude osazen 1 olejový hermetický transformátor o výkonu 250 kVA.

Z trafostanice budou vyvedeny podzemní kabely NN, které budou naspojovány na stávající kabely NN pro napájení odběrného místa u stávající trafostanice. Délka trasy kabelů NN je 18m.

Obchodní měření bude umístěno ve skříně měření na objektu nové trafostanice.

Realizací akce bude zajištěna dodávka elektrické energie dle platných ČSN, PNE, Energetického zákona a souvisejících vyhlášek a zvýšena spolehlivost dodávky.

ROZDĚLENÍ Z HLEDISKA DRUHU ZAŘÍZENÍ:

SO 21 - Vedení 0,4 kV kabelové

Provozní napětí: 3x 400/230 V, 50 Hz, TN-C

SO 14 – Kiosková trafostanice

Provozní napětí: **VN:** 22 kV, 50 Hz, IT, **NN:** 3x400/230V, TN-C

Transformátory: 1 ks, výkon 250 kVA, olejový hermetický

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení:

část NN - zábranou, krytím, izolací dle ČSN 332000-4-41 ed.2.

část VN - zábranou, krytím, izolací dle IEC 61140.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení (ochrana při poruše):

nad 1000 V (vn) , kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích IT dle IEC 61140 ochrana v sítích IT zemněním

do 1000 V (střídavá) , kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C samočinným (automatickým) odpojením od zdroje v síti TN-C, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

OCHRANA PŘED KOROZÍ:

Všechny nové kovové součásti jsou chráněny zinkováním. Použité celoplastové kabely jsou odolné proti bludným proudům.

2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ:

Popis zařízení:

Kabelové rozvody VN a NN:

Veškerý kabelový rozvod je navržen hliníkovými kabely s plastovou izolací, kabely jsou převážně uloženy v zemi (výjimkou jsou vývody po stožárech na nadzemní vedení VN a NN). Přejechy do trafostanice budou provedeny utěsněnými kabelovými prostupy. Kabely budou jištěny proti zkratu a přetížení tak, aby nemohlo dojít k nedovolenému oteplení při poruše a provozu.

Transformovna 22/0,4 kV

Betonová kiosková trafostanice je vyrobena jako typový prostorový prvek z železobet. skořepiny, osazený jako celek na předem připravené základové podloží. Buňka je určena k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí, vyhovuje pro stavbu elektrických stanic. Buňka je řešena jako jednoprostorová. Prostor spodní žebet. vany slouží současně jako havarijní olejová jímka, dimenzovaná na 100% obsahu oleje v transformátoru. Všechny stavebně konstrukční prvky jsou z nehořlavých hmot. Obvodová skořepina a podlahy jsou betonové, dveře a průvětrníky ocelové. TI. stěn a stropu je 100mm. Ve stěnách jsou hliníkové dveře s průvětrníky. Zastřešení je provedeno plochou pultovou betonovou střechou. Celkové půdorysné rozměry trafostanice - 3120 x 1900mm, výška objektu nad terénem 1620mm.

Trafostanice je konstruována v souladu s ustanoveními ČSN EN 61330. Těleso trafostanice zajišťuje tlumení hluku transformátorů pod dovolenou mez. Konstrukce zajišťuje bezpečnost kolemjdoucích osob před účinky vnitřního zkratu (tzv. PEHLA – zkoušky) pro 16 kA po dobu 1s.

Havarijní a záchytné olejové jímky nemusí být v souladu s ČSN 333240 čl. 2.2.1 pro transformátory do 1000kVA včetně s obsahem oleje do 780 kg zřizovány.

Dle ČSN 333220 čl. 10.4.3 nemusí být trafostanice do 3 ks transformátorů do 1MVA výkonu bez trvalé obsluhy vybavena hasícími přístroji, jestliže se předpokládá zásah požární jednotky vybavené potřebnou požární technikou. V požárním úseku trafostanice nejsou únikové cesty počítány.

Jedná se o elektrické zařízení VN a NN trvale pod napětím. Na dveřích trafostanice bude umístěna bezpečnostní tabulka Pozor, elektrické zařízení - nehas vodou ani pěnovými přístroji.

ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY

Výpočet viz typové požárně bezpečnostní řešení – zpracoval Daniel Jech, ČKAIT 0401932.

ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY

Příjezd a přístup pro techniku PO je zajištěn po stávajících veřejných komunikacích v souladu s požadavky ČSN 73 0804, čl.13.2. Nástupní plochy ani vnější a vnitřní zásahové cesty dle ustanovení ČSN 73 0804, čl.13.4.4, 13.5.1 a 13.6.1 nemusí být zřízeny. Umístění objektu trafostanice z hlediska přístupu k objektu při požárním zásahu je v souladu s ustanovením vyhl. č. 23/2008 Sb., příl.č. 3, čl. 5.

POŽÁRNÍ VODA

Dle ustanovení ČSN 73 0873, čl.4.4 lze upustit od zařízení pro zásobování požární vodou. V případě zásahu jednotek požární ochrany u energetického zařízení VN, NN, může být tento zásah zahájen až po provedených bezpečnostních opatřeních provozovatelem a jeho souhlasu, tak aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE

Protože se jedná o trafostanici bez trvalé obsluhy nebude tato dle ČSN 33 3240, tab.1 vybavena hasícími prostředky. PHP typu PG6 je součástí vybavení obsluhy při běžných kontrolách a servisních pracích na energetických zařízeních.

HLÁŠENÍ POŽÁRU

Hlášení požáru telefonicky.

Vyhodnocení:

Požárně nebezpečný prostor trafostanice zasahuje mimo pozemky její výstavbu, a to do chodníku podél oplocení areálu. **V požárně nebezpečném prostoru navržené trafostanice se nenacházejí žádné stávající ani plánované nadzemní stavební objekty a trafostanice neleží v požárně nebezpečných prostorech jiných objektů.** Typový výpočet požárně nebezpečného prostoru je přiložen.

POUŽITÉ PŘEDPISY, ČSN

Vyhláška MV č. 23/2008 Sb.
ČSN 33 3240 – Stanoviště výkonových transformátorů
ČSN 73 0802 - PBS, Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 - PBS, Výrobní objekty
ČSN 73 0873 - PBS, Zásobování požární vodou

Zhotovitel v oblasti PO je povinen :

- Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.
- Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 11/2002 Sb.
- Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201.

- Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133 /1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.
- Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
- Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 87/2000 Sb.
- Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.

Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.

Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů.

Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc..

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

- a) Navržená trafostanice bude kabelovou smyčkou VN napojena na stávající podzemní vedení vedení VN 205 ve Vyškově (řeší E.ON Distribuce, a.s.).
- b) Přenosová schopnost navržené trafostanice (maximální výkon transformátoru) je 630 kVA.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ:

V době výstavby bude pro dopravu materiálu a pracovníků zhotovitele využito stávajících komunikací. V řádném provozu nevyvolá navržené zařízení žádné potřeby na dopravní obsluhu. Při údržbě a odstraňování poruch pracovníky provozovatele budou využity stávající komunikace.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV:

Při stavbě bude dbáno, aby nebyl poškozen kořenový systém zeleně, v případě poškození bude zatřeno místo latexem. V místech, kde bude nutný zásah do stávající zeleně (travní porost), bude provedena nová výsadba či osetí..

B.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA:

A) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

B) OCHRANA ZELENĚ, ZELENĚ MIMO LES:

Při stavbě bude dbáno, aby nebyl poškozen kořenový systém zeleně, v případě poškození bude zatřeno místo latexem. V místech, kde bude nutný zásah do stávající zeleně (travní porost), bude provedena nová výsadba či osetí.

ODPADY

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při realizaci, provozu a demontáži po ukončení životnosti nevzniknou žádné nebezpečné odpady.

Oblast nakládání s odpady je rozdělena do následujících oblastí:

1. odpady vzniklé při výstavbě
2. odpady vzniklé při provozu
3. odpady vzniklé při demontáži navržených energetických zařízení

1. Odpady při výstavbě

Při výstavbě navržených energetických zařízení vznikne minimální množství odpadů. Bude se jednat pouze o odpady z výkopových prací a zbytky hliníkových a měděných kabelů s izolací PVC. Kovové materiály budou odvdány do výkupu druhotných surovin (kabely budou zbaveny izolace). Při výstavbě nevznikají žádné nebezpečné odpady.

Zatřídění odpadů dle přílohy k vyhl. 381/2001 Sb.:

plasty: 170203

ocel: 170405

hliník: 170402

měď: 170401

kabely: 170411

zemina a kamení: 170504

beton: 170101

2. Odpady při provozu

Při provozu navržených zařízení nevznikají odpady, jedná se o zařízení k přenosu elektrické energie.

3. Odpady při demontáži navrženého zařízení

Při demontáži navržených energetických zařízení po ukončení životnosti budou demontovány součásti z následujících materiálů:

transformátor: ocel , měď , minerální olej (max.500 kg) -bez obsahu PCB látek

rozdávěč trafostanice: ocel , měď , plasty

konstrukce trafostanice a podzemní vedení VN a NN: betonová buňka s ocelovou výstuží , ocelové konstrukce , plasty, kabely, ocelohliníkové vodiče , keramika (izolátory)

Zatřídění odpadů dle přílohy k vyhl. 381/2001 Sb.:

Plasty: 170203

ocel: 170405

hliník: 170402

měď: 170401

kabely: 170411

beton: 170101

olej: 130307 (minerální nechlorované izolační a teplotnosné oleje)

keramika: 170103

Likvidace transformátoru je po skončení životnosti uvažována ve specializovaném závodě. Kovový odpad bude odevzdán do výkupu druhotných surovin. Ostatní odpady je možné uložit na běžných řízených skládkách komunálního odpadu.

C, D) – stavby se netýká

E) OCHRANNÁ PÁSMA:

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení stanovuje zákon 458/2000 Sb. Ochranné pásmo podzemního vedení VN a NN je 1m na obě strany od osy kabelu, ochranné pásmo kioskové trafostanice je 2m.

Při práci v ochranném pásmu musí být dodržena ustanovení § 46 zákona 458/2000 Sb., příslušné předpisy v oblasti BOZP a provozní předpisy mechanismů.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA:

Navržené zařízení nepředstavuje při dodržování obecných zásad a předpisů a při provádění řádné údržby za normálních podmínek nebezpečí pro obyvatele. Elektrická zařízení splňují podmínky užití na venkovních veřejných prostranstvích, mají dostatečné krytí proti dotyku živých částí pod napětím. Konstrukce zajišťuje bezpečnost kolemjdoucích osob před účinky vnitřního zkratu (tzv. PEHLA – zkoušky) pro 16 kA po dobu 1s.

Hlučnost trafostanice

Trafostanice je umístěna v zastavěném území, nejbližší chráněný objekt je vzdálen 12m od trafostanice (provozní budova). Hladina akustického tlaku olejového transformátoru 250kVA při umístění na volném nekrytém stanovišti je **38 dB**. Transformátor bude umístěn v betonovém objektu trafostanice. Jedná se o betonovou budovu, která poskytuje dostatečný útlum hluku. Hygienický limit pro venkovní chráněné prostory ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 272/2011 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru

Část A

Druh chráněného prostoru	Korekce [dB]			
	1)	2)	3)	4)
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	-5	0	+5	+15
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	0	0	+5	+15
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor	0	+5	+10	+20

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřadování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

Závěr: Výstavbou trafostanice budou dodrženy hygienické limity pro hlučnost.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

a) Napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu

V místě stavby se nepočítá se stabilním zařízením staveniště, pracovníci zhotovitele budou do místa dojíždět dle potřeby v průběhu prací. Pro příjezd na staveniště bude využito stávajících místních komunikací a polních cest v obci. Případné zajištění elektrické energie bude řešeno benzínovou elektrocentrálou.

Použitá mechanizace: Nákladní automobil, autojeřáb, hydraulická ruka, rypadlo, kompresor, ruční elektrické nářadí.

Operativní meziskládka materiálu bude zřízena na místě stavby po dohodě s obecním úřadem a majiteli pozemků..

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Při stavbě je nutné dbát všech platných bezpečnostních předpisů. Zvláštní důraz je třeba dbát na zajištění výkopů proti pádu, osvětlení výkopu v nočních hodinách. Je třeba dodržovat příslušná ustanovení zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády 591/2006 Sb, elektrotechnických předpisů – ČSN EN 50110-1,2 PNE 330000-6 a vnitřních směrnic a pokynů provozovatele.

Demolice stavebních objektů a kácení dřevin nebude stavbou vyvoláno.

c) Maximální zábory pro staveniště

Po dobu výstavby nebude omezen průjezd či průchod po komunikacích. Zemina bude v případě potřeby odvážena na operativní meziskládku zeminy, která bude zřízena na pozemku stavebníka. Po pokládce kabelu a osazení trafostanice bude převážná část zeminy k zásypu přivezena zpět.

Bude se jednat o dočasný zábor cca 40m² ploch, po realizaci stavby bude možné běžné užívání ploch k účelu, ke kterému jsou určeny.

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemín

Je uvažováno s objemem zeminy z výkopu cca 26m³. Pro zásyp bude zpětně využito cca 17m³ zeminy. Přebytková zemina po výkopu bude umístěna po dohodě s vlastníkem nebo odvezena na skládku.

Akce:

Vyškov, Sociální služby – trafostanice 22/0,4kV

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zakázka číslo : 12/2015
Vypracoval : Ing. Igor Balák
V Kněžpoli : 3/2016

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE AKCE

Místo	Vyškov
Katastrální území	Vyškov
Kraj	Jihomoravský
Investor	Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 252/1, Brňany, 68201 Vyškov
Stupeň PD	DPS
Průměrná třída zeminy	3
Únosnost zeminy	(0,10 - 0,30) MPa
Střídavá síť VN	3 ~ 50 Hz , 22 000 V / IT
Střídavá síť NN	3 PEN ~ 50 Hz , 400 / 230 V / TN-C-S
Prostory z hlediska úrazu el. proudem	Trafostanice a kabelové rozvody NN – prostory nebezpečné, dle ČSN 33 2000-1 ed.2, vlivy: AA8,AB8,AC1,AD4,AE1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN3,AP1,AQ3, BA5,BB2,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1 kabelová přípojka VN E.ON – prostory nebezpečné, dle PNE 330000-2: VI – venkovní, vnější vlivy dle tabulky 6

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení:

Trafostanice - část NN - zábranou, krytím, izolací dle ČSN 332000-4-41 ed.2.

- část VN - zábranou, krytím, izolací dle IEC 61140.

Podzemní a nadzemní vedení VN – polohou, krytím, izolací PNE 33 0000 - 1 5V

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení (ochrana při poruše):

nad 1000 V (vn) , kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích IT

kabelová přípojka VN - zemněním, dle PNE 33 0000 - 1 5V, čl. 3.4.3.1

trafostanice - dle IEC 61140 ochrana v sítích IT zemněním

do 1000 V (střídavá) , kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C-S

samočinným (automatickým) odpojením od zdroje v síti TN-C, dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

2 TECHNICKÝ POPIS

Projekt řeší výstavbu nové kioskové trafostanice VN/NN a kabelové vedení NN pro zajištění napájení odběrného místa příspěvkové organizace Sociální služby Vyškov, Polní 252/1, Brňany, 68201 Vyškov. Odběrné místo je v současné době napájeno ze zděné trafostanice v areálu, která je v majetku E.ON Distribuce, a.s. Rezervovaný příkon odběrného místa je 145kW. Připojení ze strany VN zajišťuje na základě smlouvy o připojení E.ON.

Pro zachování distribuční sazby z napěťové hladiny VN je nutná výstavba vlastní odběratelské trafostanice a nového napojení VN a NN.

Připojení ze strany VN bude provedeno jako stavba E.ON Distribuce, a.s. podzemním vedením VN – kabelovou smyčkou na stávajícím kabelu VN 205, stávající kabel bude v T19 odpojen a naspojován novým kabelem směr nová trafostanice. Mezi trafostanicí Domov důchodců a novou trafostanicí Sociální služby bude proveden nový kabel VN. Dále bude do trafostanice osazen rozváděč VN dle standardu E.ON. Délka trasy kabelové smyčky je 24m.

V rámci stavby bude provedena kiosková trafostanice. Trafostanice je řešena jako železobetonová buňka s plochou střechou s vnější obsluhou. V trafostanici bude osazen 1 olejový

hermetický transformátor o výkonu 250 kVA.

Z trafostanice budou vyvedeny podzemní kabely NN, které budou naspojovány na stávající kabely NN pro napájení odběrného místa u stávající trafostanice. Délka trasy kabelů NN je 18m.

Obchodní měření bude umístěno ve skříni měření na objektu nové trafostanice.

3 ROZSAH PROJEKTU

Projekt řeší

- výstavbu kioskové trafostanice
- výstavbu podzemního vedení NN 0,4 kV

4 SO 14 – KIOSKOVÁ TRANSFORMOVNA 22/0,42 kV

Typ trafostanice	betonový kiosek s vnější obsluhou
Osazený transformátor	250 kVA
Napětí	22/0,42,0,242 kV, 50Hz

4.1 Umístění transformovny

Trafostanice je umístěna na pozemku investora p.č. 2046/1 v k.ú. Vyškov.

4.2 Konstrukce a základ

Betonová kiosková trafostanice je vyrobena jako typový prostorový prvek z železobet. skořepiny, osazený jako celek na předem připravené základové podloží. Buňka je určena k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí, vyhovuje pro stavbu elektrických stanic. Buňka je řešena jako jednoprostorová. Prostor spodní žebet. vany slouží současně jako havarijní olejová jímka, dimenzovaná na 100% obsahu oleje v transformátoru. Všechny stavebně konstrukční prvky jsou z nehořlavých hmot. Obvodová skořepina a podlahy jsou betonové, dveře a průvětrníky ocelové. Tl. stěn a stropu je 100mm. Ve stěnách jsou hliníkové dveře s průvětrníky. Zastřešení je provedeno plochou pultovou betonovou střechou. Celkové půdorysné rozměry trafostanice - 3120 x 1900mm, výška objektu nad terénem 1620mm.

Trafostanice je konstruována v souladu s ustanoveními ČSN EN 61330. Těleso trafostanice zajišťuje tlumení hluku transformátorů pod dovolenou mez. Konstrukce zajišťuje bezpečnost kolemjdoucích osob před účinky vnitřního zkratu (tzv. PEHLA – zkoušky) pro 16 kA po dobu 1s.

4.3 Přívod VN

Přípojení ze strany VN bude provedeno jako stavba E.ON Distribuce, a.s. podzemním vedením VN – kabelovou smyčkou na stávajícím kabelu VN 205. Dále bude do trafostanice osazen rozváděč VN dle standardu E.ON. Délka trasy kabelové smyčky je 24m.

4.4 Transformátor

V trafostanici bude osazen 1 olejový hermetický transformátor s vlnovou nádobou o výkonu 250 kVA s převodem napětí 22/0,42kV. Výměna transformátoru bude prováděna po sejmutí střechy.

4.5 Ochrana proti atmosférickému přepětí

Na straně VN nebudou osazeny omezovače přepětí, v rozváděči NN budou osazeny svodiče

přepětí tř.1.

Hromosvod nebude u trafostanice zřizován..

4.6 Rozváděč VN

V trafostanici bude osazen pro provozní napětí 22 kV rozváděč VN s izolací SF6, navržen je modulární rozváděč Ormazabal, typ GA 2K+1TS-C, investorem bude E.ON Distribuce, a.s. Kabel k transformátoru bude v rozváděči VN ukončen konektory (součást rozváděče), na transformátoru bude ukončen standardními kabelovými koncovkami pro celoplastové kabely.

4.7 Rozváděč NN

Panelový rozváděč, jmenovitý proud 400A, RBTR 0440/4324, napětí 3x400/230V TN-C, 50Hz, Ik 25kA, osazeny budou měřicí transformátory proudu 200/5A pro nepřímé měření spotřeby typu B (obchodní měření) dle standardu E.ON.

Navrženy přístroje

- jistič 630A se stanitelnou spouští 400A.
- svodiče přepětí tř.1 0,44kV/10kA.
- 3 vývody, pojistkové odpínače pro nožové pojistky velikosti 2 do 400A.
- MTP 200/5A, 10VA, tř. 0,5S úředně ověřené

Nastavení spouště jističe dle proudu transformátoru.

V rozváděči NN budou dále osazeny jistící prvky osvětlení elektroinstalace trafostanice.

4.8 Měření spotřeby elektrické energie

Součástí rozváděče NN budou měřicí transformátory proudu. Z rozváděče bude proveden přívod do skříně měření na měřicí svorkovnici. Měření elektrické energie bude prováděno elektronickým elektroměrem dodavatele elektrické energie umístěným ve skříně měření. Přívody od MTP budou provedeny kabelem CYKY 7x4mm, nepřetí bude přivedeno kabelem CYKY 5Cx2,5mm². Pro možnost napojení modemu dálkového odečtu bude ve skříně měření servisní zásuvka 230V AC. Umístění a zapojení bude v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o připojení.

4.9 Elektroinstalace v trafostanici

Vnitřní elektroinstalace v trafostanici bude součástí dodávky objektu trafostanice, provedena bude kabely CYKY v plastových elektroinstalačních lištách na povrchu stěn trafostanice. V jednotlivých prostorech trafostanice budou osazena zářivková svítidla. Krytí prvků světelné elektroinstalace bude min. IP 43, provedení s dvojitou izolací. Jistící a ochranné prvky pro zásuvky a světelné rozvody budou osazeny v rozváděči NN trafostanice. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí světelných obvodů izolací.

4.10 Vývody NN

Z rozváděče NN trafostanice budou vyvedeny kabely NN – 2x kabel AYKY 3x240+120mm², které budou v prostoru u trafostanice Domov důchodců naspojovány na stávající kabely NN (tyto budou odpojeny z rozváděče NN trafostanice Domov důchodců).

4.11 Uzemnění

Uzemnění trafostanice bude provedeno páskou FeZn 30x4 mm a zemnicími tyčemi. Zemnicí páska bude tvořit 2 ekvipotenciální kruhy kolem trafostanice propojené navzájem ve 4 místech. Jedná se o společné uzemnění zařízení VN a NN. Další zemnicí páska bude uložena do výkopu NN pod kabelové lože. Zemnič bude k trafostanici připojen pomocí 2 zkušebních svorek. Uvnitř trafostanice bude zhotoven obvodový ochranný vodič z pásky FeZn 30x4mm umístěný pod

podlahou, ke kterému budou připojeny všechny neživé části zařízení trafostanice a uzel transformátoru a sběrnice PEN v rozváděči NN. Uzel transformátoru se připojí na zemnicí vodič trafostanice pomocí propojovacího kabelu CY 70 mm² délky 1,5 m, který se připojí i na svorku PEN transformátoru.

Jedná se o společné uzemnění zařízení VN a NN - styk zařízení distributora (řídí se ustanoveními PNE) a odběratele (řídí se ustanoveními ČSN).

Podmínky uzemnění:

Odpor uzemnění pracovního středu (uzlu) zdroje nemá být větší než **5 Ω**. Nelze-li tuto hodnotu ve ztížených půdních podmínkách dosáhnout obvyklými prostředky, dovoluje se odpor uzemnění větší, avšak nejvýše **15 Ω** (ČSN 332000-4-41, příloha NB).

Celkový odpor uzemnění R_B vodičů PEN (případně PE) odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, nesmí však být pro síť o jmenovitém napětí $U_0=230$ V větší než **2 Ω**. V případě vysoké rezistivity půdy je třeba postupovat podle.

$$R_B \leq \frac{U_{Tp}}{I_E} [\Omega]$$

kde R_B [Ω] je celkový odpor uzemnění vodičů PEN (případně PE) všech odcházejících vedení z transformovny včetně uzemnění transformovny

U_{Tp} [V] je dovolené dotykové napětí pro omezené trvání proudu (využita PNE 33 0000-1, tabulka 5)

75V – trafostanice

I_E [A] je zemní proud (kapacitní i svodový, čl. 3.4.3.1)

dle ČSN EN 50522, tabulka č.1 platí:

$$I_E = r \cdot I_{Res} [\Omega]$$

kde r [-] je redukční činitel;

$r=1$ pro venkovní vedení vn bez zemního lana

$r=0,5-0,6$ pro jednožilové kabely vn (příloha I - ČSN EN 50522)

I_{Res} [A] je zbytkový proud zemního spojení; uvažuje se 10% I_C

I_C [A] je změřený nebo vypočítaný celkový kapacitní proud sítě

4.12 Ochranné pomůcky a bezpečnostní tabulky

Trafostanice bude vybavena ochrannými pomůckami. Ochranné pomůcky musí být, pokud je předepsáno, periodicky přezkušovány. Pro vybavení trafostanice pomůckami se použije PNE 381981.

V případě, že některé z uvedených ochranných pomůcek budou součástí výbavy obsluhujících pracovníků provozovatele, nemusí být těmito trafostanice trvale vybavena.

Na všech dveřích trafostanice bude osazena sdrúžená smaltovaná bezpečnostní tabulka pro trafostanice. V trafostanici bude plastová bezpečnostní tabulka č.103 na odnímatelné zábraně v prostoru transformátoru a dále budou v rozvodně trafostanice umístěny tabulky pro zajišťování pracoviště dle nařízení vlády č.11/2002 a ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. Na stěně v rozvodně trafostanice bude zavěšena tabulka s telefonními čísly záchranné služby, policie, hasičského záchranného sboru. Na dveřích trafostanice bude z vnitřních stran umístěn plakát “První pomoc při úrazech elektřinou”.

4.13. Kompenzace transformátoru

Induktivní jalový proud transformátoru nebude vzhledem k umístění v kabelové síti VN kompenzován.

5 SO 21 – PODZEMNÍ KABELY NN

5.1 Základní údaje

Rozvodná soustava	3x 400/230 V, 50Hz, TN-C-S
Délka trasy	18m
Průřez a typ vodiče	2x AYKY 3x240+120 mm²

5.2 Popis trasy a technického řešení

Z rozváděče NN trafostanice budou vyvedeny kabely NN – 2x kabel AYKY 3x240+120mm², které budou v prostoru u trafostanice Domov důchodců naspojovány na stávající kabely NN (tyto budou odpojeny z rozváděče NN trafostanice Domov důchodců).

Trasa je navržena volným terénem u trafostanice a dále zpevněnými plochami k objektu stávající trafostanice.

5.3 Jištění kabelů

Navržené kabely budou jištěny v rozváděči NN nové trafostanice nožovými pojistkami PN2 o proudové hodnotě 200A gG.

5.4 Rozpojovací a přípojkové skříně

V navrženém rozvodu NN nebudou žádné nové skříně.

5.5 Uložení kabelů v objektech a na vzduchu

Mezera mezi souběžně uloženými kabely musí být pro kabely do 10 kV rovna vnějšímu průměru kabelu. Kabely se upevní na zdi, stěně, stropu, kabelové lávce, nosném lanu a pod. vhodnými kovovými nebo izolačními příchytkami, které na vodič škodlivě nepůsobí. Kabely, které se nesmí klást přímo na hořlavý podklad, se uchyť pomocí vhodných příchyttek. Při průchodech zdí a stropy musí být chráněny trubkami, otvory budou utěsněny proti pronikání vlhkosti.

5.6 Uložení kabelů v zemi

Kabel 1 kV bude uložen dle ČSN 332000-5-52. Ve volném terénu v hloubce min. 70 cm v pískovém loži, pro označení se použije výstražné fólie š. 33 cm uložené 20cm nad kabel. komunikaci v hloubce 1m v plastových ochranných rourách.

Uložení kabelů je zřejmé z přiložených řezů kabelovou trasou.

Styk kabelu s inženýrskými sítěmi

Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných podkladů. Kopie vyjádření provozovatelů s podmínkami jsou přiloženy v dokumentaci. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí závazná ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

Silové kabely

Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1 kV a 22 kV je 20 cm.

Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou. Vodorovné přepážky mezi kabely nn do 1 kV se nepoužívají.

Sdělovací kabely

Při souběhu i křížení je nutno dodržet minimální vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely 1 kV do kabelových žlabů s poklopem nebo plastových chráničků ve

vzdálenosti minimálně 10 cm. Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do kabelových žlabů nebo plastových chrániček s přesahem 1 m na obě strany. Při odkrytí sdělovacích kabelů a při výkopech v jejich blízkosti je nutné vyžádat dozor správce kabelů.

Plynovod

Při souběhu s nízkotlakým plynovým řádem je nutno dodržet minimální vzdálenost 40 cm, se středotlakým 60 cm. Při křížení se kabely uloží do kabelových žlabů nebo plastových chrániček délky 1 m ve vzdálenosti 10 cm. Při souběhu s vysokotlakým plynovodem nutno dodržet minimální vzdálenost 8 m, při křížení 0,5 m. Při křížení se kabel se uloží do tvárnice chráničky, do korýtky nebo plastových chrániček v délce 2 m od potrubí na obě strany. (Při souběhu lze v odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3 m za předpokladu, že kabel bude uložen do tvárnice chráničky, do korýtky nebo plastových chrániček).

Vodovod

Při souběhu i křížení je minimální vzdálenost 40 cm. Při křížení se kabel uloží do žlabů nebo plastových chrániček délky 1 m a svislou vzdálenost je možné snížit na 20 cm.

Kanalizace

Při souběhu je minimální vzdálenost 50 cm, při křížení 30 cm.

Tepelná vedení

Při souběhu i křížení je minimální vzdálenost 30 cm, kabel se uloží do žlabů nebo plastových chrániček s přesahem 1 m na obě strany a svislou vzdálenost lze i snížit na 10 cm.

Hromosvod

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží nad tímto vedením a v místě křížování od něho ve vzdálenosti alespoň 50 cm.

Důležité upozornění !

Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na místě samém, případně polohu upřesnit sondami.

Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.

5.7 Kabelové soubory

Silové kabely 1 kV se v místech ukončení opatří smršťovacími koncovkami. Při spojování na stávající kabely se použije smršťovacích spojek a šroubovacích spojovačů (nepředpokládá se).

5.8 Ohyb kabelu

Při kladení jak v objektech, tak v zemi musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, pro celoplastový kabel je roven patnáctinásobku vnějšího průměru kabelu (15 d).

5.9 Tažení kabelu

Při kladení je možno použít tažného mechanismu. Při tažení musí být dodrženy hodnoty maximálních dovolených sil při tažení dle podkladů výrobce kabelů.

Vzhledem k malé vzdálenosti se nepředpokládá.

5.10 Ochrana před bludnými proudy

Je pasivní, použití celoplastového kabelu.

5.11 Uzemnění

Vodič PEN v rozvodu je nově uzemněn v rozváděči NN navržené trafostanice (zemniče trafostanice)

5.12 Ochrana před atmosférickým přepětím

Omezovače přepětí ZnO budou osazeny v trafostanici. Pro uzemnění bude využito zemniče trafostanice. Parametry omezovačů: 440V, 10kA.

5.13 Ochranné pásmo kabelového vedení NN

je 1 m od osy kabelu na každou stranu .V lesních průsecích je ochranné pásmo rovněž 1 m .V ochranném pásmu kabelového vedení je dle zákona 458/2000 Sb. zakázáno:

- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
- zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

6 BEZPEČNOST PRÁCE

Při stavbě je nutné dbát všech platných bezpečnostních předpisů. Zvláštní důraz je třeba dbát na zajištění proti pádu, zejména nutnosti osvětlení výkopu v nočních hodinách. Je třeba dodržovat příslušná ustanovení zákona 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), elektrotechnických předpisů – ČSN EN 50110-1,2 a PNE 330000-6. Zařízení smějí obsluhovat a pracovat na něm smějí pouze pověřeni pracovníci provozovatelem s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Vypínání a zajišťování napájecího vedení VN mohou provádět pouze pracovníci E.ON.

Plán BOZP vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací není nutno pro stavbu pracovat. Před zahájením práce je zhotovitel povinen provést odborně způsobilou osobou identifikaci rizik a seznámit s těmito riziky prokazatelně všechny pracovníky na staveništi.

7 ZÁVĚR

Projekt byl vypracován dle požadavku objednatele a konzultován s majitelem distribuční sítě VN E.ON.

Související normy a předpisy:

ČSN 332000 – 1 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

PNE 33 0000 - 1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě

PNE 33 0000 - 2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na zařízení distribuční soustavy

ČSN EN 61936-1 – Elektrické instalace nad AC 1 kV - základní pravidla

ČSN EN 61140 - Ochrana před úrazem el.proudem - společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 50522 - Uzemňování elektrických instalací nad 1kV

ČSN 33 2000 část 4-41 - Ochrana před úrazem el.proudu

ČSN 33 2000 část 4-47 - Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.proudem

ČSN 33 2000 část 5-54 - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000 část 6-61 - Postupy při výchozí revizi

PNE 33 3301 – Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45kV včetně

ČSN 33 2000 část 5-52 – Výběr soustav a stavba vedení

ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem

ČSN 375054 - Používání silových kabelů do 35 kV

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 3050 - Zemní práce

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 716585/15

Číslo žádosti: 0115 472 033

Důvod vydání Vyjádření: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně využití území, - o změně stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 20. 10. 2017.

Žadatel	Ing. Igor Balák, kontaktní osoba: Ing. Igor Balák , Kněžpole 79, Kněžpole, 68712	
Stavebník	CEJIZA s.r.o., Žerotínovo nám. 3/449, Brno, 60200	
Název akce	Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV	
Zájmové území	Okres	Vyškov
	Obec	Vyškov
	Kat. území / č. parcely	Vyškov

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*. **Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Pokud se na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí *SEK* a mají stejnou právní ochranu jako *SEK*.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že toto Vyjádření**, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK* **nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK**, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Pavel Markus, e-mail: pavel.markus@cetin.cz** (dále jen *POS*) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení *SEK*, resp. kolize stavby se *SEK*.

Číslo jednací: 716585/15

Číslo žádosti: 0115 472 033

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(3) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(4) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 20. 10. 2015.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 538 503 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).


Příloha k *Vyjádření* 716585/15

Číslo žádosti: 0115 472 033

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozované sítě
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

Handwritten signature
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

INFOS LEAS, spol. s r.o.
Barákova 2680/5, 796 01 Prostějov
Zapsána v OR KS v Brně, odd. C, vl. 14180
IČO: 49977831, DIČ: CZ49977831

Ing. Igor Balák

Kněžpole 79
687 12 Kněžpole

Váš dopis zn. / ze dne: 20.10.2015	Naše značka: 151127/1F	Vyřizuje: Marek Fialka	Kontaktní telefon: 608728512	E-mail: mfialka@infos.cz	Prostějov dne: 27. listopadu 2015
---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	---	--------------------------------------

Věc: Vyjádření : „Podzemní vedení NN 3x400/230V, kiosková trafostanice VN/NN“
Vyhotovil : Ing. Igor Balák
Stupeň : územní řízení k umístění stavby
Katastrální území: Vyškov
Investor akce : Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Projektová dokumentace řeší vybudování kioskové trafostanice .VN/NN na pro sociální služby na ulici Polní

Vámi předložené dokumentace jsme zjistili, že záměr investora stavby se v současné době nijak nedotýká našich sítí a proto jako investor podzemního optického komunikačního vedení sítě elektronických komunikací nemáme námitek k projektové dokumentaci a vydáváme souhlas sloužící pro **územní řízení**.

Platnost tohoto rozhodnutí je 1 rok ode dne vydání

S pozdravem

Marek Fialka
jednatel společnosti


InfosLeas, spol. s r.o.
Barákova 5, 796 01 Prostějov
tel.: 515 539 111
DIČ: CZ49977831

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Tel. 545113091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID jaaai36

Číslo jednací: KHSJM 53392/2015/VY/HOK
Spisová značka: S - KHSJM 52755/2015
K podání: KHSJM 52755/2015/VY/HOK
Oprávněná úř.osoba: MUDr. Rudolf Novák
Telefon: 516 777 519
e-mail: rudolf.novak@khsbrno.cz

**Ing. Igor Balák
Kněžpole 79
687 12 Kněžpole**

Ve Vyškově dne 12. listopadu 2015

“Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV“
závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví pro územní řízení

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS Jmk“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „z. č. 258/2000 Sb.“), vydává dle § 77 z. č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále také „z. č. 183/2006 Sb.“), ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle z. č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s umístěním stavby „**Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV**“, žadatel Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 252/1-3, 682 01 Vyškov, IČ 00226556, zastoupený na základě plné moci společností EZA – SLUŽBY, s.r.o., Puškinova 1762/17, 616 00 Brno IČ 03325423, zastoupená na základě plné moci Ing. Igorem Balákem, Kněžpole 79, 687 12 Kněžpole, IČ 62809181

s e s o u h l a s í.

O d ů v o d n ě n í .

Dne 22.10. 2015 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně doručena žádost Ing. Igora Baláka, Kněžpole 79, 687 12 Kněžpole, IČ 62809181, o posouzení projektové dokumentace pro územní řízení. Předmětem předložené projektové dokumentace, zpracované shora uvedeným Ing. Igorem Balákem v říjnu 2015, je výstavba nové kioskové trafostanice VN/NN a kabelového vedení NN pro zajištění napájení odběrného místa příspěvkové organizace Sociální služby Vyškov. Kiosková stanice typu Betonbau typ UK3119-R je řešena jako železobetonová buňka s plochou střešou, bude osazena 1 olejovým hermetickým transformátorem výkonu 250 kVA a dvěma rozváděčovými skříněmi. Trafostanice je umístěna v zastavěném území na pozemku p.č. 2046/1 v k.ú. Vyškov, nejbližší chráněný objekt je ve vzdálenosti 12 metrů. Hladina akustického tlaku při provozu transformátoru činí 38 dB, vzhledem k umístění v betonovém objektu trafostanice a útlumu hluku danému stavební konstrukcí je dán předpoklad nepřekročení hygienických limitů hluku, stanovených v nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době.

Navržené bezobslužné zařízení nepředstavuje při dodržování obecných zásad a předpisů a při provádění řádné údržby, za normálních provozních podmínek, zdravotní nebezpečí pro obyvatele.

Předložená projektová dokumentace je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, proto bylo možno s ní vyslovit souhlas.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

MUDr. Rudolf Novák, v.r.
odborný rada
oddělení hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Vyškov

Rozdělovník:

1x Ing. Igor Balák, Kněžpole 79, 687 12 Kněžpole, IČ 62809181, d.s. srk6ynb
1x KHS Jmk – spis

Ing. Igor Balák
Kněžpole 79
687 12 Kněžpole

naše značka
5001199728

vyřizuje
Petr Matyáščík

datum
11.11.2015

Věc:

Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV

K.ú. - p.č.: Vyškov

Stavebník: CEJIZA s.r.o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se nachází STL plynárenské zařízení v naší správě.
Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Kabel bude při křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá RWE GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),


16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001199728 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.





Petr Matyášník
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532228414
petr.matyastik@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001199728 ze dne 11.11.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: CEJIZA s.r.o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno. K.ú.: Vyškov.





 	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				



Legenda rozvodů VN a NN:

- Navržené podzemní vedení VN - stavba E.ON
- Stávající nadzemní vedení VN
- Navržené podzemní vedení NN
- Stávající podzemní vedení NN E.ON
- Stávající podzemní vedení NN odběratele

Legenda inženýrských sítí:

- Plynovod
- Vodovod
- Kanalizace
- Sdělovací kabel

Průběh podzemního vedení odběratele je zakreslen pouze orientačně.

Ing. Igor Balák

Projektová činnost ve výstavbě

Knáždpole 79, 687 12, IČO: 62809181

PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	SOUBOR
Ing. Igor Balák	Ing. Igor Balák	XX

KRAJ :	MÍSTO :	FORMÁT
Jihomoravský	Vyškov	A3

STAVEBNÍK:	CEJIZA, S.R.O., ŽEROTÍNNOVO NÁMĚSTÍ 449/3, 602 00 BRNO	DATUM
AKCE :		10/2015

ÚČEL	Č. ZAKÁZKY	DŮR
	12/2015	

ARCHIVNÍ Č.	Č. VÝKRESU
	C.3

Vyškov, Sociální služby - trafostanice 22/0,4kV

VÝKRES :

Koordinální situace

1:500



Vyřizuje: Jokl Petr

E-mail: petr.jokl@t-mobile.cz

Ing. Igor Balák
Ing. Igor Balák
Kněžpole č.p.79
687 12 Kněžpole

Naše značka: **E23112/15**

V Praze dne: **20.10.2015**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E23112/15**
Název stavby /akce: **Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV**
Datum podání žádosti: **20.10.2015**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Územní řízení k umístění stavby, změně využití území, změně stavby**
Výška nad terénem (metry): **2**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Ing. Igor Balák**
IČ: **62809181**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ing. Igor Balák**
Adresa: **Kněžpole č.p.79**
Město / obec: **Kněžpole**
PSČ: **687 12**
Stát:
E-mail: **igorbalak@seznam.cz**
Telefonní číslo: **775767566**

Stavebník

Firma / organizace: **CEJIZA s.r.o.**
Kontaktní osoba:
Adresa: **Žerotínovo nám. 449/3**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **602 00**
Stát:
E-mail: **kozel@cejiza.cz**
Telefonní číslo: **541654224**


Odeslání stanoviska

E-mail: **igorbalak@seznam.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-568664.6052 -1155276.702,-568640.1312 -1155292.577,-568616.0541 -1155253.9479,-568636.5593 -1155242.4385,-568664.6052 -1155276.702))

UPC Česká republika, s.r.o.

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČ: 00562262

T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

Ing. Igor Balák
Ing. Igor Balák
Kněžpole č.p.79
687 12 Kněžpole



Datum: 20.10.2015

**Věc: Nekolizní vyjádření na podzemní vedení veřejné komunikační sítě (dále PVVKS)
k žádosti č.: E016115/15**

Název stavby /akce: **Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV**

Katastrální území: **Vyškov (788571)**

Číslo parcely:

Důvod žádosti: **Územní řízení**

Popis jiného důvodu žádosti:

Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**

Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**

Vážený pane / Vážená paní,

dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná PVVKS, která by byla v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme.

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence PVVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni zahájení stavby je nutno existenci PVVKS znovu ověřit.

Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

S pozdravem

Oddělení dokumentace



Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-568664.61 -1155276.7,-568640.13 -1155292.58,-568616.05 -1155253.95,-568636.56 -1155242.44,-568664.61 -1155276.7)))



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13
682 01 Vyškov

Vyřizuje: odd. GIS
Pavel Duda
Tel: 517 324 958

Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20151903	
---------------	----------	--

Žadatel					
Název organizace	Ing. Igor Balák	IČ	62809181		
Příjmení, jméno, titul	Balák Igor				
Obec	Kněžpole	PSČ	687 12		
Ulice / č.p. / č.o./	Kněžpole 79				
E-email	igorbalak@seznam.cz	Telefon	775767566	Fax	

Stavebník					
Název organizace	CEJIZA, s.r.o.	IČ	28353242		
Příjmení, jméno, titul					
Obec	Brno	PSČ	602 00		
Ulice / č.p. / č.o./	Žerotínovo nám. 3				
E-email		Telefon		Fax	

Název akce	Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22 0,4kV
------------	--

V zájmovém území se **nachází** zařízení (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné) provozovaná společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.(dále jen VAK Vyškov). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně.

Záměr, který se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace.

Projektovou dokumentaci výše uvedené akce požadujeme předložit k odsouhlasení. V komplikovanějších případech (přeložky, prodloužení, dotčení ochranných pásem) na zařízeních provozovaných VAK Vyškov, doporučujeme technické řešení předem konzultovat s pracovníkem technického oddělení VAK Vyškov. V případě požadavku připojení na vodovod nebo kanalizaci je nutno možnost připojení projednat s odd. technických vyjádření.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. a § 30 zák. č. 254/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů

Toto stanovisko **slouží** pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti VaK Vyškov, a. s., jako podklad pro informaci o území a ke zpracování investičního záměru nebo projektové dokumentace.


Stanovisko **neslouží** pro účely územního a stavebního řízení nebo k jakémukoliv jinému typu řízení a změně vlastnických vztahů. Pro tyto účely je nutno požádat o technické vyjádření.

Platnost stanoviska je 6 měsíců

Vytyčení provádí na základě objednávky pracovníci VaK Vyškov, a. s.

Ve Vyškově, 20.10.2015

Zájmové území	(viz. příloha)
---------------	----------------



Legenda

KANALIZACE

- oddílná - splašková
- oddílná - splašková (neprověřený průběh)
- jednotná
- jednotná (neprověřený průběh)
- oddílná - dešťová
- oddílná - dešťová (neověřený průběh)
- komora
- šachta

VODOVOD

- rozvodný řád
- rozvodný řád (neprověřený průběh)
- přívodný řád
- přívodný řád (neprověřený průběh)
- přípojka
- přípojka (neověřený průběh)
- přípojkový uzávěr
- / šoupě
- ⊗ hydrant

Žadatel uděluje společnosti Vak Vyškov, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne 20.10.2015

Platnost do 20.4.2016



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

CEJIZA, s.r.o.

Žerotínovo nám. 3
602 00 Brno

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:
2016-00079/20160026/TÚ/so

Vyřizuje:
Karel Soldán
k.soldan@vakvyskov.cz

Vyškov dne:
8. 1. 2016

Věc: Vyjádření k PD (stupeň – územní rozhodnutí) na akci „Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV“

Předložená projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV“ řeší předpokládanou realizaci nové kioskové trafostanice na parc.č. 2046/1 v k.ú. Vyškov v areálu p.o. Sociální služby Vyškov včetně napojení na stávající vedení VN a propojení na stávající vedení NN.

Stavba je členěna na objekt:

- SO 21 – vedení 0,4 kV kabelové
- SO 14 – kiosková trafostanice

S realizací stavby souhlasíme.

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je realizace předmětné stavby možná. Lokality stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto zařízení je realizace předmětné stavby možná.


Sdělujeme, že:

- a) Vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Vyškov v lokalitě stavby je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- b) vodovodní a kanalizační přípojky jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených nemovitostí. Průběh vodovodních a kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
- c) **přes pozemek parc.č. 2046/1 prochází stávající vodovod pro veřejnou potřebu „2-5-2“ LT DN 100 a kanalizace pro veřejnou potřebu „B“ BET DN 300 v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. S vodovodním a kanalizačním řádem a objekty na vodovodním a kanalizačním řádu je spojeno ochranné pásmo stanovené v souladu a rozsahu se zákonem 274/2001 Sb. „O vodovodech a kanalizacích“.** Ochranné pásmo vodovodního řádu je stanoveno v rozsahu min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí a objektů vodovodního řádu. Ochranné pásmo kanalizačního řádu je stanoveno v rozsahu min. 2,5 m od vnějšího líce kanalizačního potrubí a objektů kanalizačního řádu a to s ohledem na hloubku uložení kanalizačního potrubí.
- d) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad kanalizací pro veřejnou potřebu zařízeními a objekty na kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
- e) dojde ke křížení kabelů s kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.

3. Umístění nové kioskové trafostanice dle předložené dokumentace respektuje ochranné pásmo stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
4. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení zařízení a objektů tohoto zařízení.
5. Při křížení nebo souběhu kabelů s kanalizací pro veřejnou potřebu dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
6. **Investor, příp. dodavatel stavby přizve zástupce příslušných provozních středisek společnosti VaK Vyškov, a.s.** (vodovod – stř. 01, p. Grmela, tel.: 517324938, email: grmela@vakvyskov.cz a kanalizace - stř. 02, p. Valouch, tel.: 517346021, email: valouch@vakvyskov.cz) **ke kontrole:**
 - a) provádění umístění nové kioskové trafostanice a dodržení vzdálenosti umístění kioskové trafostanice od vodovodního a kanalizačního řadu, tj. mimo ochranné pásmo těchto zařízení
 - b) křížení kabelů s kanalizací pro veřejnou potřebu a to nejpozději před zásypem výkopu.O kontrole a převzetí bude pracovníky provozních středisek společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 01 a stř. 02) proveden **zápis** do stavebního deníku.
7. Zákres stávajících inž. sítí a objektů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu **je nutno min. 7 dní před** zahájením stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:
 - a) vytýčení vodovodního řadu (stř. 01, p. Grmela, tel.: 517324938, email: grmela@vakvyskov.cz) včetně ochranného pásma
 - b) vytýčení kanalizačního řadu (stř. 02 – ČOV, p. Valouch tel.: 517346021, email: valouch@vakvyskov.cz) včetně ochranného pásma
8. Toto stanovisko slouží pro účely územního rozhodnutí vydaného příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

S pozdravem


**VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. 17**
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13
Ing. Oldřich Novoměstský
vedoucí technického úseku

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000155302	Ev. číslo správce	0000033431
-------------------------	------------	-------------------	------------

Důvod žádosti	Územní řízení k umístění stavby, změně využití území, změně stavby
---------------	--

Údaje žadatele

Název organizace	Ing. Igor Balák	IČO	62809181
Příjmení, jméno, titul	Balák Igor, Ing.		
Ulice, č.p./or.	Kněžpole 79		
Obec	Kněžpole	PSČ	687 12
Telefon		Mobil	775767566
Fax		E-mail	igorbalak@seznam.cz

Údaje stavebníka (investora)

Název organizace	CEJIZA s.r.o.	IČO	28353242
Příjmení, jméno, titul			
Ulice, č.p./or.	Žerotínovo nám. 449/3		
Obec	Brno	PSČ	602 00
Telefon	541654224	Mobil	
Fax		E-mail	kozel@cejiza.cz

Údaje akce (stavby)

Název	Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV
-------	--

Poznámka

Doplňkové informace

Způsob převzetí vyjádření: e-mailem


Výška budovy nebo objektu: 2

Výška jeřábu: 12

Přílohy (názvy souborů příloh)

B-souhrnná zpráva.pdf
C_3-situace.pdf
D_2-sestava UK_3119_R.pdf

Zákres zájmového území



Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: Vyškov DD

Dotčená KÚ: KÚ: Vyškov (788571)



Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s v žádosti uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

20.10.2015 11:03

Vystaveno službou e-UtilityReport

Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8-Karlín
IČ:28175492
DIČ:CZ28175492
Tel:226204111

Ing. Igor Balák
Kněžpole 79
Kněžpole
687 12

Naše značka
CR348371

Vyřizuje / Linka
Adášek / 226204111

Vystaveno
20.10.2015

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro všechny stupně projektové dokumentace

Název akce/stavby : Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV, při ul. Polní, k.ú. Vyškov (788571)

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vámi vyznačeném prostoru stavby

se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení

ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s.

K Vámi předloženému záměru nemáme námitek, souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve všech stupních projektové dokumentace.

Platnost tohoto vyjádření je 1rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem



Dial Telecom
Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a Praha 8 - Karlín
IČ: 28175492 DIČ: CZ28175492



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. Igor Balák
Ing. Igor Balák
Kněžpole 79
687 12 Kněžpole

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Prostějov
Poděbradovo nám. 1588/2
Prostějov
www.eon.cz

Luboš Kučera
T +420-54514-5046
lubos.kucera@eon.cz

Naše značka
L14369-16085780

Prostějov, 20.10.2015

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: CEJIZA s.r.o.
Název stavby: Vyškov,- Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV
Místo stavby: KÚ Vyškov - par.č. 2046/1; dle předložené PD

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN. Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Bugár, tel.: 54 514-3691, email: roman.bugar@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám,

zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Jiří Setinský,
tel.: 545145045, email: jiri.setinsky@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 20.10.2016.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.

F. A. Gerstnera 2151/5

370 49 České Budějovice

IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*





Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

územní odbor Vyškov
Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov

Ev. č. : HSBM-8-2-64/6-POKŘ-2015

Vyškov: 19. 11. 2015
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: bez příloh

Ing. Igor Balák
Kněžpole 79
687 12 Kněžpole

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Bc. Tomáš Fiala, komisař, ☎: 950641109, e-mail: tomas.fiala@jmk.izscr.cz

Název stavby: Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4 kV
Místo stavby: p.č. 2046/1, k.ú. 788571 Vyškov
Stavebník: CEJIZA, s.r.o., Brno, Žerotínovo náměstí 449/3
Projektant PBR: Ing. Igor Balák, ČKAIT 1301416
Datum zpracování PBR: 10/2015
Předložený druh dokumentace: Územní řízení

Předložená projektová dokumentace řeší výstavu nové kioskové trafostanice a podzemního kabelového vedení.


Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22. 10. 2015. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBR ve své dokumentaci.

Poučení: Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

plk. Ing. Petr Mareš
ředitel Územního odboru Vyškov
rada



MINISTERSTVO OBRANY
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ
A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY
Svatoplukova 84, PSČ 615 00 Brno – Židenice, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 61557/2015-8201-OÚZ-BR

V Brně dne: 22. října 2015

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Ing. Igor Balák
Kněžpole 79

687 12 K n ě ž p o l e

Věc: Vyškov, Sociální služby, trafostanice 22/0,4kV, k.ú. Vyškov, parc.č. 2046/1

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany

jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná referentka územního plánování a stavebního řádu Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. Darina DOSTÁLOVÁ v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění,

vydává závazné stanovisko:

Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č.183/2006 Sb.

V řešené lokalitě výstavby nové kioskové trafostanice VN/NN a kabelového vedení NN v k.ú. Vyškov, neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany.

Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na Sp.zn.: 61557/2015-8201-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Kontaktní osoba: Ing. Darina Dostálová, tel. 973 445 060, fax. 973 445 060

Adresa pro doručování:

**Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Brno,
Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno**

**ISDS: SEM - OUZ Brno - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, hjaavk
IČO: 60162694**

Referentka územního plánování a stavebního řádu
Ing. Darina DOSTÁLOVÁ



Městský úřad Vyškov

Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1
682 01 Vyškov
www.vyskov-mesto.cz

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 20.10.2015

NAŠE ZN:

ČÍSLO JEDNACÍ: MV 58048/2015

VYŘÍZUJE: G. Dvořáková

TEL: 517301544

E-MAIL: g.dvorakova@meuvyskov.cz

DATUM: 2.11.2015

Pan

Ing. Igor Balák

Kněžpole 79

687 12 Kněžpole

Souhrnné vyjádření MěÚ Vyškov, odboru životního prostředí

Podáním ze dne 22.10.2015 jste nás požádali o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení k akci:

„Vyškov, Sociální služby - trafostanice 22/0, 4kV“
v k.ú. Vyškov

Investor: CEJIZA, s.r.o. Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

PD vypracoval: Ing. Igor Balák, projektová činnost ve výstavbě, 687 12 Kněžpole 79

Žadatel (za investora): Ing. Igor Balák, projektová činnost ve výstavbě, 687 12 Kněžpole 79

Popis stavby:

Projekt řeší výstavbu nové kioskové trafostanice VN/NN a kabelové vedení NN pro zajištění napájení odběrného místa příspěvkové organizace Sociální služby Vyškov, Polní 252/1, Brňany, 682 01 Vyškov. Odběrné místo je v současné době napájeno ze zděné trafostanice v areálu, která je v majetku E.ON Distribuce, a.s. Rezervovaný příkon odběrného místa je 145 kW.

Pro zachování distribuční sazby z napěťové hladiny VN je nutná výstavba vlastní odběratelské trafostanice a nového napojení VN a NN.

Připojení ze strany VN 22kV řeší E.ON Distribuce, a.s. kabelovou smyčkou VN na základě uzavřené smlouvy o připojení.

Ochrana přírody a krajiny:

Jedná se o lokalitu v části obce bez zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V místě stavby se nenachází žádné lokality chráněné zákonem č. 114/1992 a stavbou nedojde k zásahu do krajinného rázu nebo významného kraj. prvku. Dle předložené dokumentace nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Správní orgán tedy k této akci **nemá připomínky.**

(Ing. F. Vrbacký)

Správa veřejné zeleně:

Při provádění akce zajistí investor ochranu zeleně v souladu s ustanovením §5, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a článku 5 vyhlášky města Vyškova č. 6/2003 „O tvorbě, zřizování, údržbě a ochraně zeleně města Vyškova“ a v souladu normou ČSN 83 9061 (839061) Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

tel.: 517 301 111
fax: 517 301 300

e-mail: posta@meuvyskov.cz

bankovní spojení: 120731/0100
IČ: 00292427

Po dokončení stavby budou okolní pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Bude provedeno urovnání terénu, odstranění kamení a jiných nežádoucích předmětů (zbytky základů, cihel, armatur atd.) a provedeno ohumusování a osetí travním semenem vhodné směsí v souladu s normou ČSN 83 9031 – Travníky a jejich zakládání.
(Ing.Vrbacký)

Ochrana ZPF:

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF posoudil předloženou souhrnnou technickou zprávu a koordinační situaci 1:500 č.výkresu: C.3 pro DÚR akce „Vyškov, Sociální služby trafostanice 22/0,4kV“ na pozemku parc.č. 2046/1- ost.pl.-jiná plocha v k.ú. Vyškov z hlediska zákona č. 334/92 Sb. o ochraně ZPF, v platném znění a vydává toto vyjádření:

Stavba kioskové trafostanice a trasa NN přípojky nevyžadují zábor pozemků pod ochranou ZPF, proto k výše uvedené akci nemáme připomínky.

(Mgr. A. Kulisinová)

Ostatní úseky:

Bez připomínek.

(RNDr. J. Kutálek)

Toto vyjádření nenahrazuje povolení k užívání stavby ani kolaudační souhlas a není rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a proto se nelze proti němu odvolat.



RNDr. Jiří Kutálek
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Vyškov

Městský úřad
odbor životního prostředí
Vyškov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠKOV

stavební úřad

Masarykovo náměstí 1

682 01 Vyškov

www.vyskov-mesto.cz

SPISOVÁ ZN.: **MV67497/2015/SÚ/Mo**
Č.J.: **MV 10235/2016**
VYŘIZUJE: **Bc. Ing. Karel Mozola**
TEL.: **517 301 267**
E-MAIL: **k.mozola@meuvyskov.cz**
DATUM: **17.2.2016**



S002X00H1WXX

Městský úřad Vyškov-Stavební úřad

Toto rozhodnutí nabylo právní moci



dne : 8.3.2016

podpis

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu ve Vyškově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.12.2015 podala organizace

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, IČO 00226556, Polní 1, Brňany, 682 01 Vyškov 1,

kterou zastupuje

Ing. Igor Balák, IČO 62809181, nar. 4.2.1969, Kněžpole 79, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Vyškov, Sociální služby - trafostanice 22/0,4kV

Vyškov, Brňany č.p. 252, Polní 1

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2046/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vyškov.

Stavba obsahuje:

- kiosková trafostanice o půdorysu 3,12 x 1,9 m
- areálové kabelové vedení NN

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 2046/1 v katastrálním území Vyškov, jak je zakresleno ve výkresu koordinační situace stavby v měřítku 1:500, který je součástí projektové dokumentace.
2. Při provádění prací je nutno dodržet všeobecné podmínky uvedené ve stanovisku E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 20.10.2015 č.j. L14369-16085780. S podmínkami stanoviska investor prokazatelně seznámí zhotovitele stavby.
3. Při provádění prací je nutno dodržet všeobecné podmínky uvedené ve stanovisku RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 11.11.2015 č.j. 5001199728. S podmínkami stanoviska investor prokazatelně seznámí zhotovitele stavby.
4. Kabel NN bude při křížení s plynovými rozvody uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m

- na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.
5. Při provádění prací je nutno dodržet všeobecné podmínky uvedené ve stanovisku správce vodovodu a kanalizace ze dne 8.1.2016 č.j. 2016-00079/20160026/TÚ/so. S podmínkami stanoviska investor prokazatelně seznámí zhotovitele stavby.
 6. Před záhozem odkrytých vedení inženýrských sítí budou jejich správci přizváni investorem ke kontrole stanovených podmínek (souběhu a křížení) a neporušenosti stávajících rozvodů inženýrských sítí.
 7. Zemní práce v ochranných pásmech jednotlivých vedení inženýrských sítí budou prováděny výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů a s nejvyšší opatrností.
 8. Před zahájením prací zajistí investor vytyčení veškerých inženýrských sítí a bude se řídit pokyny jejich správců.
 9. Jakékoliv změny prováděné v průběhu výstavby musí být předem projednány a povoleny MěÚ Vyškov, stavebním úřadem.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace, Polní 1, Brňany, 682 01 Vyškov 1

Odůvodnění:

Dne 7.12.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 21.12.2015 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 18.1.2016.

Stavební úřad přípisem ze dne 20.1.2016 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V tomto termínu (do 8.2.2016) nebylo na správní orgán doručeno žádné vyjádření ani stanovisko.

V rámci řízení stavební úřad zkoumal, zda-li je navrhovaný záměr v souladu s § 90 stavebního zákona, zda je v souladu:

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací
- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
- c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
- d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
- e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledky řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací včetně jejích změn a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Územní plán města Vyškova byl schválen dne 26.6.1997 pod č.: XIII. MZ/501-08.

Stanoviska sdělili:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 20.10.2015 č.j. 716585/15
- Dial Telecom, a.s. vyjádření dne 20.10.2015 č.j. CR348371
- INFOS LEAS, spol. s r.o. vyjádření dne 27.11.2015 č.j. 151127/1F
- Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí vyjádření dne 2.11.2015 č.j. MV 58048/2015
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury vyjádření dne 22.10.2015 č.j. 61557/2015-8201-OÚZ-BR
- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 20.10.2015 č.j. E23112/15
- UPC Česká republika, s.r.o. oddělení dokumentace vyjádření dne 20.10.2015 č.j. E016115/15
- Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 12.11.2015 č.j. 155302

- E.ON Česká republika, s. r. o. vyjádření dne 20.10.2015 č.j. L14369-16085780
- smlouva o připojení k distribuční soustavě z napětíové hladiny vysokého napětí č. 12121987 uzavřená dne 5.8.2015
- RWE Distribuční služby, s.r.o. vyjádření dne 11.11.2015 č.j. 5001199728
- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. vyjádření dne 8.1.2016 č.j. 2016-00079/20160026/TÚ/so

Stanoviska dotčených orgánů k uvažovanému záměru jsou kladná či podmíněčně kladná. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Protože stavební úřad neshledal nesoulad s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, umístěním či realizací záměru nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem ani zvláštními právními předpisy, rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

E.ON Česká republika, s. r. o., Město Vyškov, RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Při stanovování okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel z § 85 stavebního zákona. Jako účastníky územního řízení správní orgán vzal stavebníka, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Mezi účastníky řízení správní orgán zařadil:

- Sociální služby Vyškov, příspěvkovou organizaci, jako stavebníka a osobu, která má právo hospodařit s pozemkem parc. č. 2046/1 v katastrálním území Vyškov a na základě plné moci ji zastupuje Ing. Igor Balák
- vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2046/8 v katastrálním území Vyškov Město Vyškov
- vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2046/6 v katastrálním území Vyškov a vlastníka inženýrských sítí, které budou danou stavbou přímo dotčeny, společnost E.ON Česká republika, s.r.o.
- vlastníky inženýrských sítí, které budou danou stavbou přímo dotčeny, společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Ostatní stavby a pozemky jsou dle názoru správního orgánu v takové vzdálenosti, že práva jejich vlastníků nemohou být danou stavbou přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- V průběhu řízení nebyly účastníky řízení vzneseny žádné námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Stavba areálového kabelového vedení NN dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona nevyžaduje povolení ani ohlášení.

Stavba kioskové trafostanice dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 1 stavebního zákona nevyžaduje povolení ani ohlášení.

Stavbu je možno užívat bez oznámení užívání stavebnímu úřadu i kolaudačního souhlasu v souladu s § 119 stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Miloslav Kramář v. r.
vedoucí stavebního úřadu



Ševců

Za správnost vyhotovení: Blanka Zemanová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 4.2.2016.

Obdrželi:

navrhovatelé (dodejky)

1. Ing. Igor Balák, IDDS: srk6ynb

ostatní účastníci (dodejky)

2. E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

3. Město Vyškov, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

4. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

5. Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., IDDS: d4jumdj

sídlo: Brněnská č.p. 410/13, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1

dotčené orgány státní správy

6. Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1



Smlouva o připojení

k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 12121987

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi

Žadatelem

Obchodní firma: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace

Sídlo: Polní 1/3, 682 01 Vyškov

IČ: 00226556

DIČ:

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Dana Indráková, Ředitel

Adresa pro zasílání písemností:

Polní 1/3, 682 01 Vyškov

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČ: 28085400

DIČ: CZ28085400

Zastoupená společností:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

IČ: 25733591

DIČ: CZ25733591

Zástupce:

ve věcech smluvních: Milada Šiklová, Standardní připojení

ve věcech technických: František Sýkora, Regionální správa Prostějov

Poděbradovo nám. 2, Prostějov

T +420 545 145 043

frantisek1.sykora@eon.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-4544230267/0100

variabilní symbol: 12121987

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267

BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP



I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

- 1) Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuční soustavě zařízení Žadatele pro odběr elektřiny (dále jen „zařízení“ nebo také „odběrné místo“) a zajistit rezervovaný příkon dle článku II. této smlouvy.
- 2) Závazek Žadatele plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Technické podmínky připojení

Adresa odběrného místa: Vyškov, Polní p.č. 2046/1, 682 01 Vyškov

Číslo místa spotřeby: 3101042119

EAN: 859182400200050121

Rezervovaný příkon:

Stávající hodnota: **145 kW**

Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: **145 kW**

Napěťová úroveň: **VN 22 kV**

Typ sítě: IT

Typ odběru: Zákazník VN – trvalé připojení

Na odběrném místě bude celkový instalovaný příkon: **230 kW**

z toho bude:

Osvětlení	50 kW
Ohřev vody - akumulární	40 kW
Ohřev vody- přímotopný	10 kW
Elektrické vaření - 3 fázové	35 kW
Klimatizace	20 kW
Ostatní spotřebiče	55 kW
Motory, pohony	20 kW

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:

Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy (vyhláška č.540/2005 Sb., v platném znění, Pravidla provozování distribuční soustavy, ČSN EN 50160 a související normy a předpisy).

Způsob připojení k distribuční soustavě

a) Místo připojení zařízení k distribuční soustavě:

Místem připojení bude pole rozvaděče VN v nové kioskové trafostanici, která bude v majetku Žadatele, umístěná na parcele č.2046/1 k.ú. Vyškov.

b) Stručný popis způsobu připojení:

Zařízení Žadatele bude připojeno po vybudování kabelového vedení VN Provozovatele DS a trafostanice Žadatele.

c) Hranice vlastnictví:

Zařízení Provozovatele DS bude končit na koncovkách rozvaděče VN, připojením proudovými šroubovými spoji koncovek propojovacího kabelu ve stanici Žadatele. V majetku Provozovatele DS bude přívodní a vývodové pole rozvaděče VN.

Zařízení VN Žadatele bude začínat v místě připojení jeho propojovacího kabelu k rozvaděči

Žadatele. V majetku Žadatele bude veškeré zařízení na objektu a uvnitř objektu stanice mimo přírodního kabelového vedení a přírodního rozvaděče VN Provozovatele DS.

d) Typ měření odběru elektřiny:

Měření bude nepřímé NN - typ B.

Budou použity měřicí transformátory proudu 200/5.

e) Umístění měření odběru elektřiny:

Měření bude umístěno v rozvaděči Žadatele (umístěném na hranici pozemku, v pilíři nebo na objektu) trvale přístupném z vnější strany z veřejného prostranství.

f) Související technická opatření:

Připojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího VN kabelu č. 205 do nové trafostanice v majetku Žadatele. Zřízení výše uvedené VN smyčky a vstupní části VN rozvaděče v rozsahu tří polí provede Provozovatel DS. Kabelová VN smyčka i vstupní část VN rozvaděče zůstane ve vlastnictví Provozovatele DS.

Vybudování nové trafostanice (TS) a rozvodů NN bude zajištěno Žadatelem. Zřízení TS (kromě vstupní části VN rozvaděče) a rozvodů NN bude, v souladu s § 45 zákona č. 458/2000 Sb., zajištěno a uhrazeno Žadatelem. Zařízení TS (kromě vstupní části VN rozvaděče) a rozvody NN zůstanou ve vlastnictví Žadatele. Vstupní část rozvaděče VN ve vlastnictví Provozovatele DS bude umístěna do trafostanice Žadatele na základě smluvního vztahu mezi Žadatelem a Provozovatelem DS. Žadatel zadá vybudování TS a rozvodů NN k provedení odborné zhotovitelské firmě.

Další technické podmínky připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS jsou uvedeny v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě

1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě v termínu **do 14 měsíců** od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:

a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,

c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,

d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 31.7.2016, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

- 2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technických podmínek řešení připojení zařízení v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1 tohoto článku. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo o jednostranné změně technických podmínek připojení poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

IV. Podíl Žadatele na oprávněných nákladech

V souladu s vyhláškou č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v platném znění, není Žadatel povinen hradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.

V. Povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Žadatele:

- a) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou včetně Přílohy č. 1.
- b) Udržovat své zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a platným právním předpisům.
- c) Umožnit Provozovateli DS instalaci měřicího zařízení.
- d) Umožnit Provozovateli DS přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení.
- e) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s Provozovatelem DS připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivňování sítě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména o spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineární časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s těžkým rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny nebo s častým zapínáním a svařovacích přístrojů. Připojení vlastního zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s Provozovatelem DS.
- f) Na základě výzvy Provozovatele DS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat měřicí zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděcí právní předpis.

2) Povinnosti Provozovatele DS:

- a) Umožnit Žadateli připojení zařízení specifikované v čl. II. této smlouvy k distribuční soustavě a zajistit požadovaný rezervovaný příkon v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy za podmínek dle této smlouvy.
- b) Dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb dle platných právních předpisů.

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

- a) Provozovatel DS a Žadatel se zavazují řídit aktuálními „Pravidly provozování distribuční soustavy“ uvedenými na internetových stránkách Provozovatele DS www.eon-distribuce.cz (dále jen „PPDS“).
- b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

VI. Odpojení zařízení od distribuční soustavy

- 1) Provozovatel DS je oprávněn odpojit zařízení Žadatele od své distribuční soustavy:
 - a) v případě, kdy zařízení Žadatele nebude odpovídat příslušným technickým normám a platným právním předpisům;
 - b) v případě, kdy zařízení Žadatele bude negativně ovlivňovat parametry kvality elektřiny v distribuční soustavě Provozovatele DS mimo stanovené meze;
 - c) při nedodržení podmínek připojení zařízení obsažených v této smlouvě.
- 2) Na možnost odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Žadatel písemně upozorněn, včetně poskytnutí lhůty na odstranění problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy

- 1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- 2) Smlouvu lze ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí podle obecně závazných právních předpisů.
- 3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou listinnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.
- 4) Smlouvu lze ukončit písemným listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou.
- 5) Provozovatel DS má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude splněna jedna z podmínek stanovených v čl. III odst. 1 písm. c) a písm. d) této smlouvy.
- 6) V případech ukončení smlouvy z důvodů na straně Žadatele je Provozovatel DS oprávněn požadovat po Žadateli úhradu veškerých oprávněných nákladů, které Provozovatel DS dosud vynaložil nebo které bude ještě nucen vynaložit v souvislosti s připojením zařízení k distribuční soustavě nebo se zajištěním požadovaného příkonu.
- 7) Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace příkonu dle této smlouvy.
- 8) V případě, že nebude uzavřena smlouva o distribuci elektřiny nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro odběrné místo uvedené v čl. II. do 60 měsíců od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, tato smlouva, jakož i rezervace dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty.

VIII. Ostatní ujednání

- 1) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně.
- 3) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláškou o podmínkách připojení č. 51/2006 Sb. a aktuálními Pravidly provozování distribuční soustavy dostupnými na www.eon-distribuce.cz.

- 4) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele, technických parametrů uvedených v čl. II. této smlouvy a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
- 5) Žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k připojení zařízení k distribuční soustavě souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, není-li Žadatel sám vlastníkem této nemovitosti.
- 6) Žadatel - fyzická osoba podpisem této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracování svých osobních údajů správcem - společností E.ON Distribuce, a.s. a oprávněnými zpracovateli, zejména společností E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Business Services Czech Republic s.r.o., všechny se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, v rozsahu uvedeném v úvodních ustanoveních smlouvy, za účelem uzavření a plnění této smlouvy, a to na dobu trvání této smlouvy, nejpozději však do doby vypořádání veškerých nároků z této smlouvy vzniklých.
- 7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 9) Uzavřením této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy o připojení pro odběrné místo specifikované v článku II. této smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci dříve uzavřena.
- 10) Je-li Žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků mohou být poskytnuty třetím stranám. Poskytnutí takových informací se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

IX. Akceptační ustanovení

- 1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 60 dnů od okamžiku doručení návrhu této smlouvy Žadateli.
- 2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 60 denní lhůty vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
- 3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká. Rovněž zaniká i rezervace příkonu, uvedeného v čl. II. této smlouvy.

Brno, dne:

24-07-2015

Dne:

5.8.2015

Za Provozovatele DS:


E.ON Česká republika, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

143

Milada Šiklová
Vedoucí Standardního připojení

Za Žadatele:


SOCIÁLNÍ SLUŽBY VYŠKOV,
příspěvková organizace,
Pobí 1-3
682 01 Vyškov

Mgr. Dana Indráková, Ředitel
Sociální služby Vyškov, příspěvková
organizace

Příloha č. 1

Doplňující technické podmínky připojení

Veškeré připojené elektrické zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem.

Provedení měření

Měření elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude nepřímé průběhové s dálkovým přenosem údajů - typu B podle vyhl. č. 82/2011 Sb., v platném znění. Měřicí transformátory proudu musí být s třídou přesnosti 0,5 S (úředně ověřené) a minimálním výkonem 10 VA. Transformátory proudu musí mít typové povolení pro Českou republiku od Českého metrologického institutu.

Do proudového obvodu obchodního měření smí být zapojeny pouze přístroje určené pro obchodní měření ve vlastnictví Provozovatele DS. Vodiče od měřících transformátorů proudu ke zkušební svorkovnici a od svorkovnice k elektroměru nesmí být jištěny a přerušeny. Skříň měření musí být vybavena zkušební svorkovnicí a musí být k montáži elektroměru připravena. Její provedení musí být v souladu s ČSN EN 60439-1 a ČSN ISO 3864 a s „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí“ v platném znění (www.eon-distribuce.cz; Předpisy; Ostatní dokumenty). Nestandardní skříň měření a nestandardní umístění skříně musí Žadatel odsouhlasit s týmem Správa měření (e-mail: sprava.mereni@eon.cz). Pro nová nebo rekonstruovaná odběrná místa musí být skříň měření umístěna na místě trvale přístupném z veřejného prostranství. Elektroměr dodá Provozovatel DS.

Instalaci elektroměru (případně přijímače HDO) zajistí Provozovatel DS po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny a smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro uvedené odběrné místo.

Distribuční síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, soustava IT. Odběrná el. zařízení konečného zákazníka musí splňovat, z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, požadavky ČSN 33 2000-4-41.

Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chráněna dle ČSN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Provozovatel DS doporučuje použít v instalaci Žadatele vhodnou ochranu proti přepětí podle ČSN 33 2000-1 a PNE 33 0000-5.

Limity zpětných vlivů odběratele na distribuční soustavu

Veškeré odběrné zařízení připojované na distribuční soustavu musí splňovat požadavky na maximální přípustnou úroveň zpětných vlivů na elektrizační soustavu. Limity pro úroveň zpětných vlivů způsobovaných jedním odběratelem z distribuční soustavy stanovuje PNE 33 3430 - 0. Je nutno věnovat pozornost především těmto vlivům:

Flikr: limity pro jednoho odběratele jsou

$P_{lt} = 0,25$ dlouhodobá míra vjemu flikru

$P_{st} = 0,35$ krátkodobá míra vjemu flikru

Nesymetrie napětí - způsobená jedním odběratelem - $u(2) \text{ přip} < 0,7 \%$.

Vyšší harmonické - přípustné úrovně jednotlivých harmonických napětí musí být dle PNE 33 3430 - 0.

Kolísání napětí - změny napětí musí být omezeny na $2 \% U_n$, maximální přechodné změny na $3 \% U_n$.

Zpětné vlivy na HDO - rušivé napětí na frekvenci HDO, nebo v bezprostřední blízkosti nesmí překročit $0,1 \% U_n$, na frekvenci $f_{HDO} \pm 100 \text{ Hz}$ hodnotu $0,3 \% U_n$.

Dle § 28 zákona č. 458/2000 Sb., je zákazník povinen provádět dostupná technická opatření zamezující ovlivňování kvality elektřiny v neprospěch ostatních odběratelů.